

SNEDE NIEUWE TOESTAND – PIV 3

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

**Netto buitenzijde geen
volumewijziging:**

-  Verwijderen huidige cementering en crepie +/- 2cm
-  Plaatsen van nieuwe cementering en licht grijze crepie +/- 2cm
-  Plaatsen van nieuwe cementering en blauwe keramische tegels +/- 2cm
-  Plaatsen van nieuwe isolatie 10cm PIR in houten kader aan **binnenzijde** over volledige lengte van de gevel inclusief openen van huidige vloeren. Plaatsen van dampscherm, OSB en gyproc afwerking.

