

septische put	
Duplex	= 4 IE
Kantoor	= 2 IE (5 Bediende / 3)
App +2	= 4 IE
App +3	= 4 IE
App +4	= 2 IE
Woningen	= 4 + 6 IE
TOTAAL	= 26 IE
VOLUME	
10x 300l = 16 x 225l = 6600l	


3X RIOLERINGSAAANSLUITINGEN
 GESCHIEDEN STELSEL TOT AAN ROOILIJN
 AAN TE SLUITEN OP DE OPENBARE
 RIOLERING OVEREENKOMSTIG DE
 VIGERENDE RICHTLIJNEN VAN STAD GENT

DE AANNEMER VERGEWIST ZICH
 VAN DE PLAATS EN DE DIEPTE WAAR ER
 AANGESLOTEN ZAL WORDEN
 EN PAST ZIJN CIRCUIT HIernaar AAN

Alle ondergrondse afvoeren in pvc
 diameter - 110 mm
 met een hellingspercentage van 1 à 1.5%

= 1x 1 IE
 = 2x 2 IE
 = 5 IE
 = 1500l

PLAN KELDER
 VERGUNDE = BESTAANDE = NIEUWE TOESTAND
 = GEEN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG



opmeting bestaande toestand opgemeten door een beëdigd landmeter, alle afmetingen worden ter plaatse gecontroleerd door de uitvoerende aannemers, alle stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd door een erkend ingenieur stabiliteit

dossier	regularisatie nieuwe toestand wijziging van de goedgekeurde bouwvergunning ss 29/10/2015 - ref. 2015-09173	bouwplaats Kortrijksepoortstraat 138 9000 Gent 5de afd, sie E, 1011/00G00	opdrachtgever	immo TRM Kortrijksepoortstraat 132 (A002) 9000 Gent	oriëntatie	datum	schaal	architectenbureau	architect Koen Heijse & ir. architect Roel Cocquyt Krijgslaan 38 9000 Gent T 09 233 18 22 architecten@caan.be www.caan.be	CAAN ARCHITECTEN
REGULARISATIE		KORTPOORT138		IMMO TRM		05.07.2024	1:100	CAANARCHITECTEN		