


Legende


--- -- -- -- -- Perceelsgrens

 Bestaand


 Nieuw


 Buren


 Noordpijl

 Optische rookmelder

 Gevelmaterialen

 Foto inplantingsplan

 Fecaal water

 Huishoudelijk afvalwater

 Hemelwater

Alle rioleringsbuizen in PP
diameter 110 mm
Helling: min 0,5 cm/m: FW
tussen 0,5 en 1 cm/m: AW en RW

Gevelmaterialen

1. Metselwerk bestaand beige/roze
2. Dakbedekking bestaand oranje
3. Schrijnwerk bestaand hout blauw
4. Regenwaterafvoer zink
5. Dakvenster
6. Buitenpleisterwerk bestaand oranje
7. Buitenpleisterwerk bestaand grijs
8. Gevelafwerking bestaand beige
9. Gevelafwerking nieuw traskalk rood
10. Gevelafwerking nieuw hout rood
11. Schrijnwerk nieuw geel
12. Schrijnwerk nieuw rood
13. Dakbedekking nieuw rood

AANWEZIGE NUTSVOORZIENINGEN:

elektriciteit, drinkwater, TV-distributie, telefoon, aardgas, openbare riolering en openbare verlichting

- reliëf blijft behouden tov de aangrenzende percelen
- geen hoogstammen op het bouwperceel
- erfdiensbaarheid: geen gekend

Alle maatvoering is strikt indicatief en dient op de werf gecontroleerd te worden door de aannemer.

23.207 OV 240528 KB geprint op 30/10/2024 - A3

schaal: 1:100
tekenaar: KB
revisie:

werf: Verbouwen van een ééengezinswoning
Waterdreef 1
9040 Gent
18e Afd, Sec B, 1602r2

dossiernr.: 23.207
datum: 23/04/18
plannummer: p 12