

LEGENDE BIJ INPLANTING

	=niveau na werken		regenwaterput
	=niveau vóór werken		septische put
	=wegas		
	=referentieniveau 000		
	=verlichtingspaal		
	=boom		
nutsleidingen :			
-waterleiding	-elektriciteit		
-telefoon	-riolering		
-tv-distributie	-aardgas		

ARCERINGEN OP PLANNEN

BESTAANDE CONSTRUCTIE

REFERENTIEPUNT

ROOKDETECTIE [®]

rookdetectie :
GELIJKVLOERS:
- berging
- zitplaats

VERDIEPING:
- nachthal

GEVELMATERIALEN (vergunde - bestaande - nieuwe toestand)

GEVELMETSELWERK - wit geschilderd
GEVELPLINT - donkergrijs geschilderd
GEVELBEKLEDING - hout, kleur: natuur
BUITENSCHRIJNWERK - kleur: groen
BUITENSCHRIJNWERK - kleur: donkergrijs
DORPELS - arduin
DORPELS - steen
DAKBEDEKKING - pannen, kleur: oranje genuanceerd
DAKRAND - alu, kleur: donkergrijs
AFVOEREN - zink, kleur: natuur

REGENWATER

DAKOPPERVLAKTE:

horizontale dakoppervlakte woning (huisnr. 91) bestaande toestand 124,95m²
horizontale dakoppervlakte woning (huisnr. 91) nieuwe toestand 124,95m²
horizontale dakoppervlakte woning (huisnr. 93) bestaande toestand 72,45m²
horizontale dakoppervlakte woning (huisnr. 93) nieuwe toestand 72,45m²
verordening hemelwater niet van toepassing

VERHARDINGEN

oprit + pad (waterdoorlatend): 97,70m²
terras (waterdoorlatend): 40,68m²
terras (waterdoorlatend): 31,49m²

infiltratie op natuurlijke wijze
In / naast verharding op eigen bodem