


- De tuinhuisjes dienen buiten de kroonprojectie van de te behouden bomen worden geplaatst;
 - Er worden minimaal 2 hoogstammige bomen (HS 10/12) heraan geplant na de bouw, tenminste 2 m van de perceelsgrens;
 - De bomen moeten worden afgezet van de werf met een aaneengesloten hekwerk van 2 m hoog.
- Het hekwerk wordt geplaatst net buiten de kroonprojectie van de bomen. Dit bakent de totale boomschermingszone af. Binnen deze TBBZ mag er geen materiaal gestapeld worden, ook niet tijdelijk. Er mag geen afval of afvalwater gedumpt worden binnen de TBBZ. Er mogen geen zware machines door rijden en er mogen geen grondwerken gebeuren. Desnoeds worden er rijplaten voorzien;
- De bomen op openbaar domein mogen niet beschadigd worden.

De tuinmuren moeten zich beperken tot een lengte van 3 m.

N°18 - 18A
woning hellend dak
C882Y

N°14
woning hellend dak
C880/2H



1	Voorontwerp	03/12/20
		24
2	OMV	30/01/20
		25
Schaal: 1:200		
A154/AT		02