

LEGENDE



Referentiepunt



Referentiepunt cm TAW 805

- Hoogteniveau's op plannen vermeld zijn TAW waarden in cm.
- Afmetingen vermeld referentiepunt aan de hand van xy-coördinaten volgens Belgian Lambert 72 (EPSG 31370)



Bestaande constructie



Bestaande bebouwing



Water




werkstrook



Geplande werken aan R4
(R4WO-SOKL-DL2-SF-
R4WO-IN-XRF-GPL-102



onder- en bovengrondse
nutsleidingen KLIP




Profiellijn



Perceelgrens



As van de weg



Elektriciteitspaal/
Straatverlichting/
Verkeerslichten



Sporen



Fotopunten



Boom te rooien (diameter >50cm op 1m hoogte boven maaiveld)



Boom




Hydrant



Putdeksel

Nieuw te plaatsen leidingen:

De stoomleiding en de condensaatleiding zullen een grijs metalen uitzicht hebben
Bevestigingen: grijze staalstructuur op grijs betonnen sokkels



Stoom DN350, Staal
Isolatie 150mm, rotswol met ALU bekleding, buitendiameter 656mm

Condensaat DN125, Staal
Isolatie 90mm, rotswol met ALU bekleding, buitendiameter 320mm

Nieuwe constructies/leidingen
vergunningsplichtig

Nieuwe constructies/leidingen
niet-vergunningsplichtig

BA_BEE_L_BNTV_1_0_V10122024_legende

Project

stoomleiding van GWC naar ABF
24-18277

Bouwplaats

Gentse Zeehavengebied
langsheen Energiestraat, John
Kennedy (R4) en Pleitstraat
9042 Gent

Opdrachtgever

BELGIAN ECO ENERGY NV
Bedrijvenlaan 1
2800 Mechelen

Tel +32 800 59 002
Correspondentie - Biezeweg 15A, 9230 Wetteren
Maatsch. zetel Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen
info@profex.be

