

LEGENDE

	bestaande wanden/vloeren		huishoudelijk afvalwater (HHW)
	afbraak constructieelementen		fecaliën (FEC)
	snelbouw		regenwaterafvoer (RWA)
	gyproc wand		perceelgrens
	isolerend snelbouwmetselwerk		rooilijn
	isolatie		bouwlijn
	nieuw beton		profiel gebuur links
	chape		profiel gebuur rechts
	hout		x bouwlagen, plat dak
			x bouwlagen, schuin dak
			richting van foto x

Bestaande Gevel Materialen :

- 1- Witte gevelsteen
- 2- Grijze genuanceerd gevelsteen
- 3- Rode dakpannen
- 4- Zwarte pvc dakrandprofiel
- 5- Grijze aluminium schrijnwerk
- 6- Zwarte pvc schrijnwerk
- 7- Beton dorpel
- 8- Gevelbepleistering plint
- 9- Afvoerbuizen pvc
- 10- Witte pvc schrijnwerk
- 11- Witte pvc dakrandprofiel
- 12- Grijze gevelbepleistering
- 13- Gele geschilderde gevelbepleistering
- 14- Golfplaten dak

Nieuwe Gevel Materialen :

- 15- Crepie (lichte kleur)
- 16- Gevelbekleding antraciet (rockpanel)
- 17- Blauwe hardsteen plint
- 18- Aluminium dorpel
- 19- Aluminium dakrandprofiel
- 20- Blauwe hardsteen dorpel

Isolatie EPS
Rd waarde 3.65

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**


- ALLE AFMETINGEN TER PLAATSE TE CONTROLEREN DOOR DE AANNEMER
- ALLE FUNDERINGEN VOLGENS STABILITEITSSTUDIE EN MINSTENS TOT OP DRAAGKRACHTIGE ONGEROERDE GROND OP VORSTVRIJE DIEPTE
- ALLE RIOLERINGSLEIDINGEN MIN. HELLING 1CM/M
- ALLE STRUCTURELE ELEMENTEN VOLGENS STABILITEITSSTUDIE
- ALLE ELECTRISCHE INSTALLATIES VOLGENS AREI
- ALLE VERWARMINGSELEMENTEN TE DIMENSIONEREN DOOR DE BETREFFENDE AANNEMER
- VENTILATIEVOORZIENING VOLGENS STUDIE EPB/VENTILATIEVERSLAGGEVING

BRUGSESTEENWEG 523

LEGENDE

DATUM 11/02/2025
SCHAAL A4 -/-
PROJECTNR. 2025.03

FASE PLAN
BA 2/24



rukiye karanfil architecten