

toezichtput
PVC Ø400

rw3

badk. verdiep

rw4

rw5

douche verdiep

wc verdiep

keuken

badk. 2 verdiep

rw6

*kelder
*schoring kelder
*bekisting trappgat
*drainage rondom
wordt door Deprez
zelf geplaatst

PREFAB KELDER
prefab kelder Olivier beton type D2 LKL

gestabiliseerd zand

wc

handwas

badk. 3 verdiep


wasm.

rw2

doorvoerbuis Ø110
RW-zuigleiding socarex 2"

septische put
5 personen
septiek moeten wij plaatsen,
Deprez levert enkel

overloop naar infiltratie-units met
afmetingen 1,20m x 0,60m x 0,60m x 10 stuks
- oppervlakte: 7,20m²
- volume: 4300L
(minimale oppervlakte: 6,84m²)
(minimale volume: 4275L)



infiltratie wordt door
Deprez zelf geplaatst
(hij heeft RWput met
gaates geplaatst)

regenwaterput op minimum 2 meter van fundering

RWput wordt door
Deprez zelf geplaatst

RW put
15.000 l

filterput

RWA Ø 160

rw10

wachtbuizen nutsvoorzieningen

- 2x PVC Ø110
- 1x PVC Ø75
- 2x PVC Ø50

rw7

prefab sifonput
PVC Ø400

RWA Ø 160
prefab sifonput +
terugslagklep
PVC Ø400

DWA
aansluiting op openbaar DWA net
PVC Ø160 op prive
GRES Ø160 op openbaar domein

RWA
aansluiting op openbaar RWA net
PVC Ø160 op prive
GRES Ø160 op openbaar domein

D'huyvetter beton: AS-BUILT: 08/03/2023

- De as-built plannen werden opgesteld volgens de door ons laatst gekende informatie.
- Dit plan is louter een indicatie van hoe het verloop van buizen loopt, en van waar de beton- en PVC putten ongeveer zitten.

aan te sluiten op riolering volgens de
geldende gemeentelijke voorschriften
Stop-stuk op rooilijn
indien geen gescheiden stelsel