

PRIVATE VOORBEHANDELING AFVALWATER:

- Er is een bestaande septische put aanwezig, waarop het zwart water is aangesloten.

HEMELWATERPUT:

- De totale geprojecteerde dakoppervlakte bedraagt 54,86 m² (hellend dak woning) + 2,77 m² (balkon) + 20,94 m² (plat dak achterbouw) = 78,57 m².
- Er is een bestaande hemelwaterput aanwezig (inhoud onbekend). De hemelwaterafvoer van de achterbouw en achtergevel hellend dak is hierop aangesloten. Er is een handpomp in de berging aanwezig.
- De verharde oppervlakte bedraagt 25,72 m² (houten terras) + 28,74 m² (voortuin) = 54,46 m² en watert af op eigen terrein.

LEGENDE RIOLERING:

- K,XX --- hemelwater (HWA)
- K,XX --- afvalwater (DWA)
- K,XX --- fecaal water (FWA)

De diepte van de leidingen (= bovenzijde buis) wordt aangegeven t.o.v. de nulpas.

