



LEGENDE

	Gevelmetselwerk
	Holle betonblokken
	Volle betonblokken
	Binnenwanden metselwerk
	Beton
	Gestabiliseerd zand
	Bestaande constructie Bij vernieuwde toestand
	Dicht te metsen openingen
	Te Verbouwen Cabine
	Cultuurgrens
	Perceelsgrens grond Cabine
	Kadastergrens
	Ontworpen grens
	Bouwlijn
	Draadafsluiting
	Te slopen draadafsluiting
	Hekwerk
	Te slopen hekwerk
	As van de weg
	Aslijn gracht
	Talud / Gracht
	Nieuw maaiveld (terreinprofiel)
	Referentiepunten Vernieuwde Toestand Cabine

	TAW referentie van het relatieve vloerpeil= NIV. 0.00
	Vloerpeil afgewerkte vloer - planzicht
	Relatieve hoogtemaat tov vloerpeil gelijkvloers
	Opnamepunt Foto
	Verlichtingspaal
	Elektriciteitspaal
	Verkeersbord
	Boom
	Struikgewas
	Haag
	Asfaltverharding
	Betonverharding
	Betonstraatstenen
	Klinkers
	Gras
	Steenslagverharding
	Grasdallen
	Kasseien
	Onverhard

ALGEMEEN

Uitvoeren van de nodige graafwerken tot op draagvaste bodem (min. 1 kg / cm2) en plaatsen van een naakte aardingsleider 35 mm2 in een zandbed onder de funderingen van de Cabine
De twee uiteinden moeten van elkaar gescheiden in de Cabine worden gebracht , vrije Lengte van de uiteinden 120 cm boven het vloerpeil

Constructie plafond :
Gewapende betongewelven voorzien met
Hellingslaag 2 cm / m (Draagkrachtnorm 300 kg / nuttige daklast)
Dakdichting in meerlaags elastomeerbitumen
Dakisolatie : PIR 4 cm

Opgaand metselwerk in gladde betonblokken

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)