

LEGENDE RIOLERING

-  recuperatie hemelwater
-  hemelwater infiltratie
-  septisch water
-  afvalwater
-  aanzuigleiding regenwaterrecuperatie

NOTA

OPMERKING STABILITEITSSTUDIE:

De aanzetdiepte van de fundering, de dimensionering van plaatfundering en de dimensionering van de balken en de kolommen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de stabiliteitsstudie.

RIOLERING EN AARDING


ALLE RIOLERINGSBUIZEN

- diameter 110mm tenzij anders vermeld
- min. met een bedekking van 25cm
- min. afwateringshelling 1,5cm/m


AARDINGSLUS:

te plaatsen onder de betonplaat

LEGENDE



geïsoleerde buitenmuur
CLT 10cm dik - EPS 20 cm -
sierpleister



geïsoleerde buitenmuur
gypoc 2 cm - houtskelet geïsoleerd 12 cm -
primair latwerk 4 cm - secundair latwerk 2 cm -
houten gevelbekleding 2 cm

LEGENDE INPLANTING



bestaande groenzone



nieuwe groenzone/afgebroken verharding



kiezelverharding



terrasverharding tegels

LEGENDE GEVELMATERIALEN

- ① niet meer van toepassing
- ② gevelbekleding: sierpleister wit
- ③ buitenschrijnwerk: Aluminium thermisch onderbroken, zwart gemoffeld
- ④ beglazing: isolerende dubbele beglazing $u=1,0$
- ⑤ doorvalbeveiliging: veiligheidsbeglazing
- ⑥ hemelwaterafvoer: Zink Anthra
- ⑦ zwart stalen kolom

LEGENDE GEVELMATERIALEN BIJGEBOUW

- (A) gevelmateriaal: hout
- (B) dakrand aluminium
- (C) buitenschrijnwerk: aluminium zwart, thermisch onderbroken
- (D) buitenschrijnwerk: hout, thermisch onderbroken
- (E) beglazing: isolerende dubbele beglazing $u=1,0$
- (F) dorpel aluminium
- (G) dorpel blauwe hardsteen
- (H) Hemelwaterafvoer PVC

BT LEGENDE



3IE 5 ARCHITEKTEN BV
LUCKAS DE RIJCK

MOLENSTRAAT 15 2220 HEIST-OP-DEN-BERG T 015 24 18 65 lukas@3ie5architekten.be

BOUWAANVRAAG

Bouwen van een eengezinswoning

BOUWHEER

De Meyer Tania

Hof van Oombergen 16

Bouwplaats

Hof van Oombergen 16

I9041 Oostakker

plan

schaal: 1/50

DATUM
03 Maart 2025