

-Het debiet is niet correct aangevraagd.

In de bemalingsnota wordt totaal debiet van 6 120 m³ berekend terwijl 31 000 m³ aangevraagd wordt bij de rubrieken.

Bijgevolg is rubriek 53.2.1° van toepassing ipv rubriek 53.2.2°a)1°.

-De bemaling duurt 60 dagen, conform artikel 5.53.6.1.6 §2. van Vlarem II dient minstens een gedeelte van het bemalingswater weer in de ondergrond gebracht via een infiltratievoorziening die aangelegd kan worden op terreinen van de werf of op openbaar domein, die bereikt kan worden via openbaar domein of via terrein van de werf met een leiding van maximaal 200 meter vanaf de locatie van de bemalingspomp.

De mogelijk van infiltratie op eigen terrein of op openbaar domein dient in de aanvraag onderzocht.

Mogelijks is er op het terrein plaats om te infiltreren:

