

LEGENDE UIT TE VOEREN WERKEN

- (01) Uitbreken van de bestaande vloer + kabelkanalen en plaatsen van een gewapende betonplaat afgewerkt met grijze Epoxy.
- (02) Realiseren van 2 kabelkanalen in Volle betonblokken en aan beide zijden gecementeerd + plaatsen van 9 (6 LS + 3 HS)
Hauff-doorvoeren Ø150 type HSI150-K2 in een nieuw te plaatsen voorzetwand (D=30cm)
- (03) Wegnemen van de bestaande deur , betonnen linteel + glasdallen en plaatsen van een nieuwe Zelfsluitende stalen deur - Kleur : RAL7016 (Antracietgrijs)
nuttige opening van de deur: 110cm x 213cm (Ter plaatse te Controleren)
dagmaat opening : 120cm x 218cm (Ter plaatse te controleren)
3 - puntsvergrendeling & 4 scharnieren
In Openstand vergrendelbaar
+ plaatsen nieuwe dorpel in blauwe hardsteen
- (04) Verluchting onderaan via rooster in deur
Type Renson 412 of gelijkwaardig - Natuurkleur
afmetingen 60 x 40 cm - met mazendraad 6 x 6 mm
(enkel in buitenzijde van de deur)
- (05) Verluchting bovenaan via muurrooster
Type Renson 412 of gelijkwaardig - Natuurkleur
afmetingen 95 x 65 cm - met mazendraad 6 x 6 mm
Onderkant rooster min.200cm boven Maaiveld.
- (06) Plaatsen van een Kabelmeetluik type Renson 411 , 25 x 25 cm
onderkant ± 25cm boven nieuwe vloerpas
- (07) Bestaande bovenverluchtingen dienen verwijderd te worden en openingen dicht gemaakte te worden.
- (08) Bestaande glasdallen dienen verwijderd te worden en de opening boven de deur dient dichtgemetst te worden.
- (09) Na de werken dienen muren en plafond wit geschilderd te worden.
 - HET BESTAANDE DAK DIENT TE WORDEN NAGEZIEN EN INDIEN NODIG VERNIEUWD WORDEN.
 - DE BESTAANDE AFVOER DIENT NAGEKEKEN EN INDIEN NODIG VERNIEUWD TE WORDEN.

Kabeldoorvoeren Ø150mm type HSI 150-K2:
meer info op www.Hauff-Technik.com
(Eventueel te bestellen bij: - Plakabeton of Cheyns)