ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

Uitpandige afvalberging wordt uitgesloten uit de vergunning, te voorzien als groenzone zoals in de oorspronkelijke vergunning.

Poortakkerstraat

LOUIS BLERIOTLAAN

RIJWEG (ASFALT)

KADASTERNR. 895

VELD 07 - LOT 8
VERGUND EN GEREALISEERD

KADASTERNR. 1107

PAULINE VAN POTTELSBERGHELAAN - NIEUW AAN TE LEGGEN WEG

OVERLOOP NAAR OPENBARE INFILTRATIEVOORZIENING
O.W.: 9.26

Ø1000-B-23.78m-2mm/m

Ø1000-B-47.

RIJWEG (ASFALT)

PAULINE VAN POTTELSBERGHELAAN

GRACHT (BUFFER REGENWATER)

FIETSPAD (BETON)

VOETPAD (BETONSTRAATSTENEN)

Ø300-G-47.98m-20mm/m

Ø600-B-29.33m-2mm/m

Infiltratiekam:

Gerealiseerd buffervolume: 42100l
Gerealiseerd infiltratieoppervlakte: 190,89m²
Aangesloten verharde oppervlakte: 1012m²
Aangesloten dakopperviakte: 610m²

0 200 500 1000 cm

			HANDTEKENING
BOUWHEER		**UPGRADE ESTATE** BURGGRAVENLAAN 31 9000 GENT T +32 9 233 76 66	
ARCHITECT	BONTINCK ARCHITECTURE AND ENGINEERING	**BONTINCK ARCHITECTURE AND ENGINEERING NV** OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 808 A31 BE-9000 GENT	1 BELGIUM T +32 9 225 01 74 I F +32 9 225 64 14 STUDIEGROEP@BONTINCK.BIZ I WWW.BONTINCK.BIZ	
STUDIEBUREAU WEGENIS	ara ATELIER RUIMTELIJK ADVIES	**ARA ATELIER RUIMTELIJK ADVIES** GITSCHOTTELEI 150 2600 BERCHEM T +32 3 458 57 37	
STUDIEBUREAU LANDSCHAP	studio BASTA	**STUDIO BASTA** STASEGEMSESTEENWEG 72-1 8500 KORTRIJK T +32 56 24 39 07	

THE LOOP - VELD 07 - LOT 9

BOUWEN VAN EEN GEBOUW VOOR KORTVERBLIJFWONEN

KADASTRALE GEGEVENS: AFDELING 25, SECTIE A, NR. 895
LIGGING: PAULINE VAN POTTELSBERGHELAAN, 9051 GENT

INPLANTINGSPLAN NIEUWE TOESTAND

REVISIES

INDEX	DATUM	OMSCHRIJVING

DOSSIER: 1393-19

SCHAAL: 1/200

OMGEVINGSAANVRAAG

NUMMER

I-N