

ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN

Legende Inplantingsplan

Volume Bestaand

Volume Afbraak

Volume Nieuw

Perceelsgrens

Rooilijn

0,00

Hoogtepeil, in meter t.o.v. de nulpas (Snede)

0,00

Hoogtepeil, in meter t.o.v. de nulpas (Grondplan)

Infiltratievoorziening:

- Er moet een bovengrondse infiltratievoorziening (wadi) worden aangelegd met een minimale oppervlakte van 3,36m² en een minimaal volume van 1385 liter. De oppervlakte die in rekening genomen mag worden voor de wadi reikt maximaal 0,50m diep t.o.v. het bestaande maaiveld.
- De overloop van de hemelwaterput moet worden aangesloten op de wadi.
- De wadi mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden.

BA_5.02 (1) I_N_4.02_Inplantingsplan

As op A3 indicated

Sfinx bouw & coördinatie
Brusselsesteenweg 173
9050 Gent (Ledeberg)
tel 09/232 02 50
info@sfinx.be

Opdrachtgever: Bizeur Pauline
Sara Vermeulen

Projectfase:
Architect: **Piet Vanwormhoudt**

Adres bouwwerf: Hoppestraat 2
9000 Gent

Opmerking:

datum afdruk 10/07/2025 13:30:24

" Afmetingen en gegevens op dit plan zijn benaderend. Voorschriften van stabiliteitsingenieur, WTCB, fabrikant en de meetstaat van Sfinx hebben voorrang op deze plannen. Bij onvolkomenheden of onduidelijkheden dient de architect en Sfinx geraadpleegd te worden vóór start van de uitvoering. "