

Opmerkingen:

A. Algemeen

Leidingen in volle grond in

Helling afvoer RW : 0,5 cm/m (regenwater)
Helling afvoer GW : 1 cm/m (sanitair)
Helling afvoer ZW : 1 cm/m (fecaliën)
Helling afwaarts SP : 1 cm/m (DWA)

Standleidingen RW : b90°
Standleidingen GW : 2xb45°
Standleidingen ZW : 2xb45°

Neerslagintensiteit :
500 L/s.ha (dak)
150 L/s.ha (wegenis)

- * Alle rioleringsleidingen uit te voeren in ø110, tenzij anders vermeld op plan.
- * Alle afmetingen in mm, alle hoogtepeilen/niveaus in m.

B. Specifiek

- * De nodige ontluchtingen voor de riolering dienen te worden voorzien (bekkens, septische/regenwaterputten, pompputten, standleidingen, ...).



Appartementen te Sint-Amandsberg

Gentbruggestraat 169
9040 Gent

opdrachtgever / client:

Persoons Grondwerken
Dhr. Hendrik Persoons
Heerweg 20

9667 Sint-Maria-Horebeke
gsm: +32 476 39 63 32

bouwheer / maître de l'ouvrage:

Immo & Estate Morel BV

Gentbruggestraat 169
9040 Sint-Amandsberg
tel.:
e-mail:

architect / architecte:

Archipro Architecten bvba

Apostelhuizen 97/001 - B
9000 Gent
tel.:
e-mail:

naam / nom:

Rioleringsplan

plannr / no: 11396-Immo&estate Morel-Gentbrugge
datum / date: 25.11.2022

schaal / echelle: 1/75
getekend / dessine: GDB

bestand / file: 11396-Immo&estate Morel-SintAmandsberg_REV8

B	Dimensionering en niveauzetting	GDB	19.12.2022
A	Extra gegevens Archipro - mail 09.12.2022	GDB	13.12.2022
REV	omschrijving / description	getekend / dessine	datum / date

PVC regenwater / eau pluviale	---	PE regenwater / eau pluviale	---
PVC grijswater / eau usée (sanitaire)	---	PE grijswater / eau usée (sanitaire)	---
PVC zwartwater / eau usée (féciales)	---	PE zwartwater / eau usée (féciales)	---
PVC verluchting / ventilation	---	PE verluchting / ventilation	---
trekleidingen / gaines pour cables	---	drainage	---
niveau binnen onderkant buis / niveau tuyau intérieur parti inférieur :	[-0.18]		

