

Zijgevel bijgebouw: minimaal
4m afstand van gemene muur
aan linker perceelsgrens

SEPTISCHE PUT : MEERGEZINSWONING

ATELIER:

1persoon = ½ IE
20 personen ingerekend

inwonersequivalent = 10

INHOUD

10 IE x 300 liter = 3000 liter

volume septische put = 3000 liter

afvoer
badkamer en keuken +0

regenwaterput 10.000 L
met pompinstallatie

afvoer
groendak

afvoer
berging +0

afvoer
toilet +0

septische put 10 IE (3000L)

afvoer
fietsenstalling +0

wadi
(15.0m²)

opmeting bestaande bestand opgemeten door een beëdigd landmeter; alle afmetingen worden ter plaatse gecontroleerd door de uitvoerende aannemers; alle stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd door een erkend ingenieur stabiliteit

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

RIOLERINGSPLAN ATELIER

dossier
het bouwen van een
meergezinswoning met atelier
2413 HIELSTRAAT

bouwplaats
Emanuel Hielstraat 75
9050 Gentbrugge
21de afd, sectie A, 411a2
GENTBRUGGE

opdrachtgever
dhr. Geert Aelbrecht
Emanuel Hielstraat 77-79
9050 Gentbrugge
GACCO



datum
10.07.2025

schaal
1:100

architectenbureau
arch. Koen Heijse, ir. arch. Roel Cocquyt & arch. Wannes Philips
Gustaaf Callierlaan 35 | 9000 Gent | T 09 233 18 22
architecten@caan.be | www.caan.be

CAANARCHITECTEN

