




Algemene opmerkingen:
De opmeting van de bestaande toestand gebeurde in zichtbare toestand. Er werd niets afgebroken.
Alle maten moeten door aannemer ter plaatse worden gecontroleerd, zeker in het kader van zijn specifieke opdracht.
De weergegeven perceelsgrenzen (vnl bij verbouwingen) zijn in beginsel (tenzij opmetingplan landmeter) vermoedelijke grenzen. Bij discussie moet bijgevolg een landmeter aangesteld worden.
Alle werken worden uitgevoerd cfr geldende EPB-regelgeving en startverklaring EPB-verslaggeving. Er dient m.a.w. een verslaggever aangesteld te worden, net zoals een VEICO.
Alle technische fiches en uitvoeringsplannen dienen door de aannemers ten laatste één maand na beëindiging van hun werken (of voorlopige oplevering) voorgelegd worden.
Plannen van bv stabiliteitsstudie hebben voorrang op deze plannen.
Autonome, optische rookmelders dienen voorzien cfr NBN EN 14604.

Legende inplantingen:



-  aanduiding bebouwing bestaand
-  aanduiding bebouwing te slopen
-  aanduiding bebouwing nieuw
-  perceelgrens
-  bestaande bebouwde oppervlakte
-  uitbreiding bebouwde oppervlakte
-  ongewijzigde bebouwde oppervlakte

Legende: materialen algemeen




-  beton algemeen
-  metselwerk "snelbouw"
-  metselwerk "gevelmetselwerk algemeen"
-  chape
-  metselwerk "snelbouw"
-  metselwerk "gevelmetselwerk algemeen"
-  chape
-  isolatie algemeen

Legende rioleringen (plannen):

-  afvoeren wc's
-  afvoeren afvalwater
-  afvoeren regenwater
-  verluchting kelder
-  putten (septiek, rw, sifon,...)
-  aftakpunt

-  aanduiding zone beplantingen
-  aanduiding zone verharding waterdoorlatend
-  aanduiding zone verharding niet-waterdoorlatend
-  aanduiding zone groendak

Legende wanden (plannen & doorsneden):

-  funderingen
-  bestaande elementen (wanden, vloeren,...)
-  spouwmuur "klassiek" bestaand (baksteengevelmetselwerk)
-  spouwmuur "klassiek" nieuw algemeen
-  spouwmuur "klassiek" nieuw (baksteengevelmetselwerk & snelbouw)
-  buitenmuur metselwerk + gevelbekleding algemeen, nieuw
-  buitenmuur houten skeletwand, nieuw
-  binnenwanden, houten wandopbouw, geïsoleerd nieuw
-  verstevigende voorzetbinnenmuur + isolatie
-  scheidingswand douche "glas"
-  kolom metaal (rond) (sectie te berekenen)