

PRIVATE VOORBEHANDELING AFVALWATER:

- Er is een bestaande septische put aanwezig, waarop het zwart water is aangesloten.

HEMELWATERPUT:

- De totale geprojecteerde dakoppervlakte bedraagt 54,44 m² (hellend dak woning) + 10,11 m² (plat dak achterbouw) + 32,37 m² (plat dak garage) + 6,42 m² (hellend dak aanbouw garage) = 105,34 m².
- Er is een bestaande hemelwaterput aanwezig (inhoud onbekend). De hemelwaterafvoer van het hellend dak, het plat dak van de achterbouw en het plat dak van de garage (= 98,92 m²) is hierop aangesloten.
- Er is een regenwaterpomp aanwezig in de garage.
- Het hellend dak van de aanbouw van de garage watert af op eigen terrein.
- De verharde oppervlakte bedraagt 117,58 m² en watert af op eigen terrein.

LEGENDE RIOLERING:

k,xx

hemelwater (HWA)

k,xx

afvalwater (DWA)

k,xx

fecaal water (FWA)

De diepte van de leidingen (= bovenzijde buis) wordt aangegeven t.o.v. de nulpas.

De riolering is onbekend en dient te worden onderzocht

LEGENDE AARDGAS:

x,xx

gasleiding

	Dossier: 25L100	Bouwheer: Ole Laveyne en Eline Lamon	FUNDERING	1:50	-1
	Project: Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning	Ligging: Krommepopulierstraat 8, 9030 Mariakerke	BESTAANDE TOESTAND	27-08-2025	

LS Architecten Lore Sterckx | Ir. - architect - Molenwalstraat 47 - 9030 Gent - tel: 0498/13 52 62 - info@ls-architecten.com