Peilbuizen:

P1 - 9.51 TAW:
- GW op 6.11 TAW begin meting (13/10/2020)
- GW op 6.48 TAW hoogste stand (4/02/2021)
- GW op 5.96 TAW laagste stand (5/05/2021, 29/03/2022, 20/04/2022, 17/05/2022, 14/06/2022)

P2 - 9.49 TAW:
- GW op 6.19 TAW begin meting (13/10/2020)
- GW op 6.49 TAW hoogste stand (4/02/2021)
- GW op 5.94 TAW laagste stand (4/06/2021, 17/05/2022)

Infiltratieproeven:

IP1a.1:
- 20/10/2022: k=1,95x10-5 m/s

IP1a.2:
- 20/10/2022: k=5,93x10-5 m/s

IP1a.3:
- 20/10/2022: k=1,20x10-5 m/s

IP2.1:
- 20/10/2022: k=1,80x10-5 m/s

IP2.2:
- 20/10/2022: k=3,50x10-5 m/s

IP2.3:
- 20/10/2022: k=1,70x10-5 m/s

IP3.1:
- 20/10/2022: k=2,42x10-5 m/s

IP3.2:
- 20/10/2022: k=6,10x10-5 m/s

IP3.3:
- 20/10/2022: k=3,09x10-5 m/s

grens openbaar/privaat domein
rand ondergrondse parking
projectgrens

groenzone
grindgazon
water (infiltratievoorziening)
grasdallen
klinkers - voetpad
betonverharding

Oppervlaktes openbaar domein binnen zone 'projectgrens':
- groenzone/infiltratievoorzieningen: 3006,5m²
- grindgazon: 189,42m²
- beton (afwatering naar groenzone): 780,13m²
- grasdallen: 140m²
- voetpad klinkers: 29,67m²
- asfalt: 38,5m²

1:150

0 1 2 3 4 5 6 7m

provoost engineering
Alfons Braeckmanlaan 233 | B-9042 Gent
T +32 (0)9 210 55 20 | info@provoost.engineering | www.provoost.engineering

KU LEUVEN
Willem de Croylaan 60A bus 5070 - 3001 Heverlee
T +32 (0)16 32 26 41

PROJECT BARGIEKAAI
adres: Bargiekaai - 9000 Gent
AANVRAAG OMGEVINGSPROJECT

gekeurd: KW
dossier nr: 9753-PP-OMV-1

datum: 8/11/2022
schaal: 1/150

afwijkingen: in rdn

WIJZIGINGEN:

A	7/01/1/2022	
B	14/11/2022	
C	27/03/2023	

6A_BGKOMV_P_V_2_afwateringsplan-C