Peilbuizen:

P1 - 9.51 TAW:
- GW op 6.11 TAW begin meting (13/10/2020)
- GW op 6.48 TAW hoogste stand (4/02/2021)
- GW op 5.98 TAW laagste stand (5/05/2021, 29/03/2022, 20/04/2022, 17/05/2022, 14/06/2022)

P2 - 9.49 TAW:
- GW op 6.19 TAW begin meting (13/10/2020)
- GW op 6.49 TAW hoogste stand (4/02/2021)
- GW op 5.94 TAW laagste stand (4/06/2021, 17/05/2022)

Infiltratieproeven:

IP1a.1:
- 20/10/2022: k=1,95x10-5 m/s

IP1a.2:
- 20/10/2022: k=5,93x10-5 m/s

IP1a.3:
- 20/10/2022: k=1,20x10-5 m/s

IP2.1:
- 20/10/2022: k=1,80x10-5 m/s

IP2.2:
- 20/10/2022: k=3,50x10-5 m/s

IP2.3:
- 20/10/2022: k=1,70x10-5 m/s

IP3.1:
- 20/10/2022: k=2,42x10-5 m/s

IP3.2:
- 20/10/2022: k=6,10x10-5 m/s

IP3.3:
- 20/10/2022: k=3,09x10-5 m/s

grens openbaar/privaat domein
rand ondergrondse parking
projectgrens

provoost engineering
Arlons Broeckmanlaan 233 | B-9042 Gent
T +32 (0)9 210 55 20 | info@provoost-engineering | www.provoost-engineering

3	KU LEUVEN Willem de Croylaan 60A bus 5570 - 3001 Heverlee T +32 (0)16 32 14 00	gekeurd: KW dossier nr: 9753-PR-OMV1	datum: 8/11/2022 schaal: 1/150	WIJZIGINGEN: A 19/01/2023 B 14/11/2022
2	PROJECT BARGIEKAAI adres: Bargiekaai - 9000 Gent		afmetingen: in cm	C 21/02/2023
1	AANVRAAG OMGEVINGSPROJECT			9x_9GKOM_P_V_3_peilen En Hydrogeo-C