

Autonome, optische rookmelders dienen voorzien cfr NBN EN 14604.

NOTA ROELERING:
ER ZIJN GEEN GEËIGENDE BESCHIKBAAR VAN HET OORSPRONKELIJKE RIOLERINGSNET, NOCH VAN HET NIEUWE RIOLERINGSNET.
OP DE OORSPRONKELIJKE (VERGUNDE) PLANNEN ZIJN DE PUTTEN WEERGEËGIVEN OP BASIS VAN OUDE FOTOS, ZONDER TE KUNNEN
ACHTERHALEN WAT
DEZE GEËIGENDE
INGEWERKT INHOUDE DE NIEUWE VLOER, ZE ZOUDEN WEL BEREIKBAAR ZIJN.
OVERIGENS ZIJN ER WEL GEEN AANKASSINGEN NODIG GEWEEST, IN DE UITBREIDING ZIJN GEEN AFTAKPUNTEN NODIG M.A.W. DE BESTAANDE
PUNTEN.
ZIJN GEWOON ONGEWIZIGD GEËIGENDE (EN AQUADRAIN) ZIJN AANGESLOTEN OP EERDERE CONTROLEPUT.
Er wordt vanuit gegaan dat één van die punten een regenwaterput is.
Het nieuwe platte dak wordt vooropgesteld uit te voeren als 'groendak' (nog uit te voeren)
Cfr vraag 17 van de data van de aansluiting: het water dient er geen infiltratie en/of bufferinstallatie voorzien.

Overzicht openbare:
Perceelsgrootte ca 86,75 m²
Oorspronkelijke bebouwing: ca 56,82 m²
Huidige bestaande (en nieuwe) 'grondinname' bebouwing: ca 69,30 m²
Oorspronkelijke verharding 'koer' 7
Huidige bestaande (en nieuwe) verharding ca 12,52 m²
Huidige bestaande (en nieuwe) verharding ca 2,82 m²
Oppervlakte huidige (en nieuwe) 'groendak' ca 2,82 m²
Oppervlakte dak hoofdvolume (ongewijzigd) ca 50,40 m²

