

LEGENDE



volle betonblokken



(gewapend) stortbeton

GEVELMATERIALEN

- ⑧- gevelpanelen prefab beton sierbeton silex donkergrijs
- ⑨- gevelpanelen prefab beton glad bekist grijs
- ⑦- dakbedekking golfplaten donkergrijs
- ⑩- lichtstraten opaal polycarbonaat
 - goten & afvoeren zink 1mm

HEMELWATER (DEEL STALLEN)

- zie berekening afvoerstelsel stallen (plan machinestal)

BRANDVEILIGHEID

- uitvoeringsstudie branddetectie en brandbestrijding nog op te maken
- basisregels, compartimenten, brandweerstand elementen strikt te volgen
- keuring bij indienststelling op basis van uitvoeringsdossier van de aannemer
- zijn ondermeer te bepalen :
 - detectie-installatie
 - blusmiddelen
 - inplanting noodverlichtingstoestellen, detectoren, waarschuwingsdrukknoppen, evacuatieknoppen, sirenes binnen/buiten, brandcentrale, blustoestellen, enz.
- na te zien :
 - brandweerstand bestaande behouden structuren en doorgangen
- > studie gespecialiseerd studie bureau of onderaannemer vereist



blustoestel



rookdetector