

0 0.5 1 1.5m 2.5m 5m 10m

LEGENDE

- bestaande massieven (muren, vloeren,...)
- beton
- nieuw metselwerk of houtskelet
- isolatie (in vloer, houtskelet, dak)
- kolom/balk gelamineerd hout

eigen ronde metalen schouw
(rookgasafvoer kachel bijgebouw)
volledig te verwijderen!

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

ARCHITECT

Ivo Demeyer,
Maria van Bourgondielaan 18,
8820 Torhout
info@ivodemeyer.be
www.ivodemeyer.be
0495/54 97 35

BOUWHEER

Floris Hendrickx & Rosalie Weyns
Desguinlei 216b301, 2018 Antwerpen
0495/944766 (F)
0498/609363 (R)
floris@nettenergie.com RijksRegNr 97.11.06-39158
weynsrosalie1@gmail.com RijksRegNr 97.11.01-26474

VERBOUWEN WONING

Uilskensstraat 113, 9000 Gent
NIEUWE TOESTAND
SNEDE 2 + PROFIEL BUUR nr115
schaal 1/50 (dinA3)

alles wat betreft de buren
maten en afmetingen
riolering
afbraak

PROFIEL
aanpalend
appartementsgewouw
nr 115

3.30m voorbij eigen
achtergevel hoofdgebouw

dit deel scheidingsmuur
slechts 10cm dik

reling dakterras vd buur

raam verzonken in buroblad
glaslat aan buitenzijde

schoor uit te breken
met trede in muurdikte

zichbare rooftering onzichtbaar bevestigd aan GL-balken (Pitzl)
eddm dakdichting
PIR dakisolatie 16cm
dampscherm Alutrix+primer
samengesteld massief plaatmateriaal
tand-en-groef Novatop voor zichtbare toepassing
hellingsregel uit 15/6, recht op rooftering, helling 1%
zichtbare rooftering 6x18cm

afwerking (linoleum?)
Novatop
zichtbare rooftering 6x15cm

vloerpeil buur exact = 3e trede boven palier

nieuw verlaagd plafond (voedingen, leidingen, extractie,...)

nieuw verlaagd plafond (voedingen, leidingen, extractie,...)

slecht geïsoleerde dakkapel
te verwijderen

2 nieuwe dakvlakramen
GGL 94x118cm, incl rolluik,
voeding via zonnecel

sneede 2

staalprofiel 85x180mm, vrije hoogte 1.74

AFVOERBUISTEGEN DE SCHEIDINGSMUUR MET NR 115
zichtbaar in kelder

AFVOERBUISTEGEN DE SCHEIDINGSMUUR MET NR 115

afvoerbuiss in volle grond, gres %200