
















	noordpijl naar boven wijzend		FWA		funderingssleuven
	fotoaanduiding		graszone		beton
	vloerpeil		grind		chape
	as van de weg		klinkers		dakbedekking
	perceelsgrens		bebouwing buren		bestaande muren
	straatkolk		cellenbeton		boom
	putdeksel		snelbouwsteen		
	verlichtingspaal		gevelsteen		struik
	HWA		harde isolatieplaten		haag
	DWA		zachte isolatie		

Definitieve diameters en tracé rioleringsstelsel worden bepaald bij uitvoering door aannemer technieken.

Dimensionering van de funderingen en alle beton- en staalwerken zijn in overeenstemming met de beton- en staalplannen van de ingenieur. De stabiliteitsstudie primeert op de architectuurplannen. Alle afwijkingen met de aangeduide maatvoering moeten onmiddellijk schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de architect en aan het studiebureau.

Alle voorschriften conform de geldende normen inzake EPB dienen gevolgd te worden.

Riolering:
* alle buizen PVC diam. 110, tenzij anders vermeld
* helling 15mm/m
* geen koppelingen ter hoogte van muurdoorgangen

Definitieve diameters en tracé rioleringsstelsel worden bepaald bij uitvoering door aannemer ruwbouw en technieken.

Dimensionering van de funderingen en alle beton- en staalwerken zijn in overeenstemming met de beton- en staalplannen van de ingenieur. De stabiliteitsstudie primeert op de architectuurplannen. Alle afwijkingen met de aangeduide maatvoering moeten onmiddellijk schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de architect en aan het studiebureau.

Funderingsbeton, sterkteklasse volgens studie .ing
Alle funderingen tot op vaste en vorstvrije diepte

Alle putten moeten op voldoende afstand van de fundering ingeplant worden.

Alle voorschriften conform de geldende normen inzake EPB dienen gevolgd te worden.

NIEUWE TOESTAND

- A Gevelsteen: Rood Genuanceerd
- B Gevelafwerking: Zink Staande naad, Groen Genuanceerd
- C Gevelplint: Blauwe Hardsteen, Natuurlijke tint
- D Dakrandprofiel: Aluminium, Groen Genuanceerd
- E Schrijnwerk: Aluminium, Grijs
- G Dorpel: Blauwe Hardsteen, Natuurlijke tint
- H Valbeveiliging: Staal, Grijs/Groen gelakt
- J Schrijnwerk: Aluminium, Groen Genuanceerd
- K Afvoerpijp: Aluminium, Groen Genuanceerd
- L Dorpel: Aluminium, Groen Genuanceerd

BT BUUR Valkeniersstraat 1-3A

- J Gevel: Baksteen Geschilderd: Wit
- K Schrijnwerk: PVC, Wit
- L Schrijnwerk: Hout, Bruin
- M Schrijnwerk: PVC, Zwart
- O Dorpel: Blauwe Hardsteen, Natuurlijke tint
- P Dorpel: Keramisch Glazuurd; Zwarte tint
- Q Afvoer: PVC; Grije tint
- R Bakgoot: Hout; Bruine tint
- S Dakpan: Rode tint

BT BUUR A. Musschestraat 1-3A

- A Gevel: Baksteen Geschilderd: Zwart
- B Schrijnwerk: PVC, Wit
- C Dorpel: Blauwe Hardsteen, Natuurlijke tint
- D Dorpel: Keramisch Glazuurd; Buine tint
- E Dakpan: Rode tint
- F Bakgoot: Trespa Plaat, Witte tint
- G Afvoer: Zink; Grije tint
- H Schrijnwerk: PVC, Zwart

-  handbrandmelder hoogte +1.20m
-  plaatsing poederblusser hoogte bovenkant +1m
plaatsing symbool hoogte bovenkant +2m
-  noodverlichting met pictogram
-  uitgang
-  compartiment
-  evacuatieweg
-  rookmelder