



wandopbouw:
gladde sierpleister
voorstrijk
cementering op glasvezelbewapening
16cm EPS isolatie mechanisch bevestigd
 λ -waarde $\leq 0,032$ W/mk
bestaande buitengevel

wandopbouw gelijkvloers:

- 3cm blauwe steen
- 15cm XPS isolatie
- mechanisch bevestigd
- bestaande buitengevel
- pleisterwerk

zadelzak (helling 40°)
zwarte stormpan
gedrenikte pannenlatten 24/38
gedrenikte tengellatten 19/38
dampdoorlatende Korafleece
is. isolatie (0,035W/mK) 23cm tussen de spanten 8/23 (0,035W/mK) h.o.h. 60cm
vochtvariabele damprem

- bestaande dakopbouw:
- dakdichting EPDM
- thermische isolatie PIR 12cm
- dampscherm
- dakbeschot 21mm
- draagstructuur 8/23
- plafondlatten
- pleisterwerk op gipsplaten

bestaande vloeropbouw:

- vloerafwerking (keramische) tegels + lijm 1,5 cm
- lichtgewapende chape 7 cm
- drukvaste gespoten PUR-isolatie 8cm
- gewapende betonplaat 12 cm
- PE-folie 0.2 mm
- gestabiliseerd zand ± 15cm, aanzet op draagkracht

Bouwplaats: Wolfputstraat 74, 9041 Oostakker

