

|   |                       |
|---|-----------------------|
|  | bestaand wanden       |
|  | te slopen             |
|  | nieuwe wanden         |
|  | isolatie              |
|  | beton                 |
|  | houten gevelbekleding |
|  | gevelpannen           |
|  | crepi                 |
|  | RWA regenwater        |
|  | HWA afvalwater        |
|  | FEC afvalwater        |



Noordpijl



Hoogtepijl

#### PLAT DAK BESTAANDE AANBOUW

-5mm EPDM  
-160mm isolatie  
-5mm dampscherm  
-20mm OSB  
-100mm hellingspsteen  
-180mm nieuwe houten roostering  
-40mm vals plafond

#### HOUTEN GEVELBEKLEDING

-70mm houten latwerk + afwerking in vlak van ramen  
-140mm isolatie PUR/PIR  
-310mm bestaande wand  
-10mm binnenpleisterwerken

#### VLOER OP VOLLE GROND

-120mm polybeton  
-100mm gespotten PUR  
-150mm betonplaat (zie studie IR)

#### PLAT DAK NIEUWE UITBREIDING

-5mm EPDM  
-180mm isolatie  
-5mm dampscherm  
-20mm OSB  
-100mm hellingspsteen  
-20mm berkenmultiplex  
-180mm zichtbare houten roostering

#### GEVELPANNEN

-100mm gevelpannen + structuur  
-140mm isolatie PUR/PIR  
-310mm bestaande wand  
-10mm binnenpleisterwerken

**ZIE BIJZONDERE  
VOORWAARDE(N)**

2025-07 Project WILLEM

Nathan De Baets & Delphine De Potter

Willem Wenemaerstraat 21 - 9000 Gent  
4e afd - sectie D - nr 2769E

#### LEGENDE

geen schaal

Atelier VORM  
architectuur & interieur

www.ateliervorm.be  
info@ateliervorm.be

ATELIER  
V O R M

architectuur & interieur  
www.ateliervorm.be