

Wij hebben jouw melding ontvangen, maar **het meldingsdossier is niet rechtsgeldig**. De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze melding onderzocht volgens de vereisten opgenomen in artikel 136 van het omgevingsvergunningsbesluit en rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Reden niet rechtsgeldig aanvullen

R53B

De gegevens ingevuld onder R53 – overzicht bemalingseenheden stemmen niet overeen met de gegevens in de bemalingsstudie. Het opgegeven debiet in de rubriek (132.130 m³) ligt aanzienlijk hoger dan het debiet vermeld in de studie (16.197 m³). In combinatie met de opgegeven grondwaterverlaging (4,99 m-mv) wijst dit bovendien op een indeling onder klasse 2, wat niet overeenstemt met de aangevraagde klasse 3.

Max. diepte bemalingseenheid:	<input type="text" value="4.5"/>	m onder het maaiveld
Max. verlaging grondwaterpeil:	<input type="text" value="5"/>	m onder het maaiveld
Watervoerende laag (HCOV):	<input type="text" value="A0151 Zandige deklagen"/>	
Indelin gsrubri ek:	<input type="text" value="53.2.2°a)1°"/>	
Ook ingedeeld in 53.11	<input type="text" value="53.11.1°"/>	
Maximaal netto dagdebiet:	<input type="text" value="187"/>	m ³ /dag
Maximaal bruto dagdebiet	<input type="text" value="360"/>	m ³ /dag
Termijn (aantal kalenderdagen):	<input type="text" value="5"/>	dagen

- Type bemaling: bemaling met verticale filters
- Maximum dagdebiet: **362 m³/dag**
- Maximum jaardebiet: **16.197 m³/jaar**
- Invloedstraal: 90 m
- Maximale verlaging van het grondwaterpeil: 4.99 m-mv
- Maximale diepte bemalingseenheid: **7.49 m-mv**
- Watervoerende laag (HCOV): 0100 (0.0 – 5.2 m-mv) en 0700 (5.2-16.2 m-mv)
- Bemalingsduur: **46 dagen**
- Indelingsrubriek: 53.2.2°a)

- Type bemaling: bemaling met verticale filters
- Maximum dagdebiet: 362 m³/dag
- Maximum jaardebiet: 16 197 m³/jaar
- Invloedstraal: 90 m
- Maximale verlaging van het grondwaterpeil: 4.99 m-mv
- Maximale diepte bemalingseenheid: 7.49 m-mv
- Watervoerende laag (HCOV): 0100 (0.0 – 5.2 m-mv) en 0700 (5.2-16.2 m-mv)
- Bemalingsduur: 46 dagen
- Indelingsrubriek: 53.2.2°a

¶

Uitvoeringsplan

Het ingediende plan (22078 4a GRONDPLAN-OT) is onvolledig en voldoet niet aan de vereisten. Op het plan ontbreken essentiële elementen zoals het bemalingskader/de filterlijn, de pomp(en) en het lozingspunt.

Lozing bemalingswater

Op basis van de aanvraag is onvoldoende duidelijk waar het bemalingswater effectief zal worden geloosd. In de bemalingsstudie wordt verwezen naar retourbekkens/wadi, maar het is niet expliciet bevestigd dat dit de gekozen lozingsmethode is. Daarnaast worden onder punt 8 (“Nodige gegevens voor vergunningsaanvraag of melding”) alle mogelijke opties uit de bemalingscascade vermeld, wat bijkomende onduidelijkheid creëert. Onder R53b wordt bovendien enkel verwezen naar de studie zonder verdere toelichting.

Gezien bovenstaande tegenstrijdigheden en onduidelijkheden kan de aanvraag niet correct beoordeeld worden en dient deze ongegrond verklaard te worden.

Wij raden je aan om dit dossier op het Omgevingsloket te dupliceren. Je krijgt daarbij een nieuw dossiernummer maar de reeds ingevulde gegevens blijven behouden. Je kan vervolgens in dit nieuw dossier de ontbrekende gegevens aanvullen en het dossier opnieuw indienen.

TIP: de checklist op de webpagina stad.gent/checklistmilieu helpt je de nodige informatie te verzamelen en aan te leveren. We sommen in de checklist op aan welke gegevens we bij Stad Gent veel belang hechten, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving over de omgevingsvergunning.