

LEGENDE UIT TE VOEREN WERKEN

- (01) Uitbreken van de bestaande vloer en kabelkanalen + plaatsen van een nieuwe waterdichte gewapende betonnen binnenkuip (D=30cm) + realiseren van een nieuw kabelkanaal voor HS
 - (02) Plaatsen van 16 (2x8) Hauff-koppelingen
Type HSI 150-K2 in betonnen binnenkuip
 - (03) Plaatsen van een nieuwe gewapende gepolierde betonplaat op NIV.0.00 met een draagkracht van 3000kg/m²
 - (04) Wegnemen van de bestaande deur + plaatsen van een nieuwe Zelfsluitende stalen deur - Kleur : RAL 7016 (Antracietgrijs)
nuttige opening van de deur: 110cm x 210cm
dagmaat opening : 120cm x 215cm
3 - puntsvergrendeling & 4 scharnieren - in Openstand vergrendelbaar
incl plaatsen nieuwe dorpel + inspringend dichtmetsen resterende opening
 - (05) Verluchting onderaan via rooster in deur
Type Renson 412 of gelijkwaardig - Natuurkleur
afmetingen 95 x 65 cm - met mazendraad 6 x 6 mm
(enkel in buitenzijde van de deur)
 - (06) Plaatsen van Verluchting bovenaan via muurrooster
Type Renson 412 of gelijkwaardig - Natuurkleur
afmetingen 95 x 65 cm - met mazendraad 6 x 6 mm
 - (07) Wegnemen van de bestaande deur + plaatsen van een nieuwe Zelfsluitende stalen deur - Kleur : RAL 7016 (Antracietgrijs)
nuttige opening van de deur: 110cm x 260cm
dagmaat opening : 120cm x 265cm
3 - puntsvergrendeling & 4 scharnieren - in Openstand vergrendelbaar
incl plaatsen nieuwe dorpel + inspringend dichtmetsen resterende opening.
 - (08) Verluchting onderaan via rooster in deur
Type Renson 412 of gelijkwaardig - Natuurkleur
afmetingen 60 x 40 cm - met mazendraad 6 x 6 mm
(enkel in buitenzijde van de deur)
 - (09) Bestaande ramen + goten afbreken en verwijderen , Opening dichtmetsen met volle betonblokken + nieuw inspringend (2cm) gevelmetselwerk
 - (10) Plaatsen van een nieuw Kabelmeetluikje 25/25 type Renson 411
 - (11) Bestaande Vloerplaat in de Transfolokalen dienen volledig uitgebroken en verwijderd te worden tot NIV.0.00
 - (12) De bestaande Regenafvoer dient nagekeken te worden en nadien omkast te worden met Promatec.
 - (13) Afscherming gedeelde Muren met Aluminium Platen Dikte 2 mm
Dit mogen Afzonderlijke Platen zijn die elkaar 20 cm Overlappen en om de 10 cm aan elkaar bevestigd worden
- HET BESTAANDE DAK + BEDEKKING DIENEN NAGEKEKEN TE WORDEN EN INDIEN NODIG VERNIEUWD TE WORDEN.
- MUREN EN PLAFOND DIENEN NA DE WERKEN WIT GESCHILDERD TE WORDEN.

meer info op www.Hauff-Technik.com
Kabeldoorvoeren Ø150mm type HSI 150-K2:
(Eventueel te bestellen bij: - Plakabeton of Cheyns)