





MATERIAALGEBRUIK OP GEVELS BESTAANDE TOESTAND

- ① metselwerk
- ② metselwerk wit geschilderd S-1000N
- ③ gecementeerde gevelafwerking
- ④ koperen hemelwaterafvoer
- ⑤ dorpels, lijsten en neggen in zandsteen
- ⑥ monelen in zandsteen
- ⑦ houten schrijnwerk groen geschilderd
- ⑧ blinde luiken groen geschilderd RAL 6009
- ⑨ rode Boomse pannen
- ⑩ natuurleien
- ⑪ houten bakgoot wit geschilderd S-1000N
- ⑫ diefijzers
- ⑬ plint grijs geschilderd
- ⑭ techniekenkoker
- ⑮ zinken raamtabletten
- ⑯ PVC hemelwaterafvoer



MATERIAALGEBRUIK OP GEVELS NIEUWE TOESTAND

- ① metselwerk
- ② metselwerk wit geschilderd S-1000N
- ③ gecementeerde gevelafwerking
- ④ koperen hemelwaterafvoer
- ⑤ dorpels, lijsten en neggen in zandsteen
- ⑥ monelen in zandsteen
- ⑦ houten schrijnwerk groen geschilderd
- ⑧ blinde luiken groen geschilderd RAL 6009
- ⑨ rode Boomse pannen
- ⑩ natuurleien
- ⑪ houten bakgoot wit geschilderd S-1000N
- ⑫ diefijzers
- ⑬ plint grijs geschilderd
- ⑭ techniekenkoker

TEKENINGELEMENTEN

-  maatlijn
-  hoogtepeil
-  referentiepeil
-  perceelsgrens

MATERIAALGEBRUIK OP PLANNEN

-  bestaand metselwerk
-  plaatselijk te verwijderen metselwerk

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.
Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het hoofdgebouw.