

# ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

## OPBOUWEN VLOER-MUUR-DAK WONING

### V-1.1 Vloer prefab kelder 15cm

- V0.1 Vloer boven kelder 43cm  
- vloerafwerking 2cm  
- chape + vloerverwarming 8cm  
- vloerisolatie 18cm  
- prefab vloerplaat kelder

- V0.2 Vloer op volle grond 55cm  
- vloerafwerking 2cm  
- chape + vloerverwarming 8cm  
- argex 45 cm

### V1.1 Vloer verdieping met plafond 43,2cm

- vloerafwerking 2cm
- Chape + vloerverwarming 8cm
- Planken vloer zichtzijde naar beneden 2cm
- houten balklaag 24cm
- Latwerk 22/45 + Fermacell plaat 12mm
- Plafond afwerking 6mm

### V2.1 Vloer verdieping met zichtbare roostering 34cm

- vloerafwerking 2cm
- Chape + vloerverwarming 8cm
- Planken vloer zichtzijde naar beneden 2cm
- zichtbare houten balklaag 24cm

### W-1.1 Wand prefab kelder 24cm

- W0.1 Buitenmuur strobalen 42cm  
- Kalkpleister als waterdichte buitenafwerking 3cm  
- Stobalen tussen structuur GL45/360 36cm  
- Leempleister als luchtdichte binnenafwerking 3cm

### W0.2 Buitenmuur strobalen met beplanking 49cm

- Verticale beplanking 26mm
- Dubbel latwerk 44mm
- Kalkpleister (1-laag) ter bescherming van de balen
- Stobalen tussen structuur GL 45/360
- Leempleister als luchtdichte binnenafwerking 3cm

### W0.3 Gemene muur kalkhennep

- Kalkhennep tussen structuur SLS45/140 15cm
- Leempleister als luchtdichte binnenafwerking 3cm

### D1.1 Plat dak

- EPDM
- OSB 22mm
- houten balklaag + strobalen 36cm
- ruwe bekistingsplanken
- leem als variabel damprem en plafondafwerking

