LEGENDE



AFBRAAK

OPGAAND METSELWERK

ISOLATIE

GELAAGD GLAS

YTON STEEN

BETON

ALU AFWERKING ACHTERGEVEL

MATERIALEN

1. dak-leien - kleur antraciet
2. arduin dorpel - kleur donker
3. sierpleister - kleur grijs-beige
4. houten gevelafwerking - natuurkleur
5. Alu buitenschrijnwerk, kleur zwart met isolerende beglazing
6. PVC buitenschrijnwerk, kleur zwart met isolerende beglazing
7. Alu dakrandprofiel , zwart
8. trespa afwerking , zwart
9. Regenwaterafvoer, antraciet zink

SAMENSTELLING CONSTRUCTIE

ZIE AANDUIDING OP DOORSNEDES

SAMENSTELLING A

- beplanting
- daksubstraat 10cm
- filterdoek
- drainageplaat 2,5cm
- beschermdoek
- epdm wortelwerend
- PUR 16cm
- dampscherm
- dakbeschot
- balken $\frac{4}{18}$ hoh 40cm
- verlaagd plafond

SAMENSTELLING B

- epdm dakdichting
- 16cm PUR
- dampscherm en OSB
- bestaande balken $\frac{7}{18}$
- verlaagd plafond

SAMENSTELLING C

- polierbeton 10cm
- PUR isolatie 10cm
- betonplaat 15cm - *met dramix wapening*
- visqueen folie

SAMENSTELLING D

- dakleien
- pan- en tenggellatten
- onderdak
- uitgedikte kepers
- 18cm MW hiertussen
- dampscherm en gyproc

LEGENDE AFVOEREN

regenwaterafvoer

huishoudelijk vuilwaterafvoer

fecalienwaterafvoer

ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)