



WADI - 30 cm diepte
 BOVENGRONDSE INFILTRATIEVOORZIENING
 Buffervolume: 3.582 l
 Infiltratieopp.: 20,99 m²
 Afmetingen: 3,00 m x 7,00 m
 Binnenhoogte: 30 cm
 Geen overloop voorzien
 Aansluiting totale horizontale dakoppervlakte: 158 m²



Nieuwe bomen in de renruimte - voorstel wordt door groendienst gemaakt.

Wei/renruimte voor geiten
240 m²

- Betonsteen
- Vochtscherm
- Houten structuur 27 x 3,5 45 Hohl
- MW 27 cm lambda 0,035 WintK
- OSB 18mm
- Leidingpauze
- Gipskarton E160

Terreinaanleg - tallud enveloppe

Hekwerk h=1m50

Totale overige verharde grondoppervlakte
37m²

Totale horizontale dakoppervlakte:
158 m²

EXTENSIEF GROENDAK
Opp. 28,52m²

EXTENSIEF GROENDAK
Opp. 28,37m²

EXTENSIEF GROENDAK
Opp. 77,71m²

TERRAS
29,16 m²

terrasafdekking met keramische tegels

Nieuwe verharding en onderfundering. Water af op eigen terrein - helling 0,5%

SAS
5,47 m²

vloerafwerking met keramische tegels

SEPTISCHE PUT
3.000 liter

Nieuwe verharding en onderfundering. Water af op eigen terrein - helling 0,5%

Houten gevelafwerking horizontaal

- Dubbel latwerk
- Vochtscherm
- OSB 18mm
- Houten structuur 27 x 3,5 45 Hohl
- MW 27 cm lambda 0,035 WintK
- OSB 18mm
- Leidingpauze
- Gipskarton E160

LUIFEL
PLAT DAK
Opp. 22,57m²

Terreinaanleg - tallud enveloppe

LOOFBOOM

LOOFBOOM

LOOFBOOM

Struiken

3x Spar

Extra beplanting achter de vuilnisbakken - voorstel wordt door groendienst gemaakt. Evt. snoeiwerk van bestaande beplanting zal onder begeleiding van de groendienst gebeuren.

BUITENUNIT
WARMTEPOMP

vuilnisbakken

Toezichtspit

SPAR

Struiken

pas: +009

TOEGANGSWEG
asfalt

Bij plaatsing en positie van nieuwe putten in bestaande verharding rekening te houden met de plaats en grootte van de grassdallen.

Toezichtspit

referentiepeil t.h.v. putjes gas = +008
TAW = +804

OPGEPAST!
 Na te zien langs waar de gasleidingen verlopen. Voorzichtigheid is geboden tijdens graafwerken of andere werkzaamheden.

