1 RECHTERGEVEL

1 : 50

CLAUSULES

Algemeen

- Bij start uitvoering: uitvoeringsplan opvragen bij ontwerper, technieken plaatsen obv detailplannen interieur 1/20. (indien beschikbaar)
- De diverse planbeschrijvingen maken deel uit van de tekeningen op dit plan.
- Alle werken dienen uitgevoerd te worden volgens de regels der kunst en goed vakmanschap, rekening houdend en conform met de geldende normen (NBN), technische voorlichtingnota's van het WTCB (TV) en de eengemaakte technische specificaties (STS) + de voorschriften van de producent.
- De maatvoering is indicatief en dient door de uitvoerder op de werf gecontroleerd te worden. Nieuwe bouwwerken worden vooraf door de aannemer uitgezet en ter controle voorgelegd aan de architect.
- Indien de aannemers of uitvoerders afwijken van de plantekeningen zonder voorafgaandelijk de architect geraadpleegd te hebben en zonder de schriftelijke goedkeuring van de architect voor deze aanpassing te hebben verkregen, is en blijft deze aannemer of uitvoerder volledig verantwoordelijk voor de uitgevoerde afwijking.
- De onderrichtingen van de architect hebben steeds voorrang op de plannen, detailtekeningen en/of beschrijvingen.
- Indien voor bepaalde afwerkingen geen uitslagtekeningen voorhanden zijn, dient de aannemer voor de aanvang van de werken aan de architect zijn voorstel van detailafwerking steeds ter goedkeuring voor te leggen, zoniet kunnen ze als nietig worden beschouwd.
- De aannemer verwittigt architect + VC steeds geruime tijd vóór aanvang van de werken. De onregelmatigheden die hij vaststelt worden ogenblikkelijk meegedeeld aan de architect
- Voldoende werfafsluiting te plaatsen met 'verboden toegang voor onbevoegden'.
- Riolering aansluiten conform de voorschriften van Fluvius, FARYS, de Watergroep of gelijkaardig.
- De ontworpen trajecten mogen zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper niet gewijzigd worden. Aangepast rioleringsplan bij uitvoeringsfase + foto's uitvoeringsfase + foto's uitvoeringsfase + foto's