dakopp gebouw te regulariseren (verbinding ts gebouwen):		59.8m²
dakopp gebouw nieuw (stapelblokken):		453.6m²
totaal nieuwe dakopp		513,4m²
opp uitbreiding verharding:	nieuw achteraan:	7606.3m²
	nieuw linksvooraan:	232.9m²
totaal uitbreiding verharding:		7813,8m²

tot opp best verharding: 10.930,4m²

Bovengrondse infiltratievoorziening volgens hemelwaterverordening
(max diepte 50cm tov maaiveld)
- min infiltratie inhoud 638 457,6L
- min infiltratie opp 1 547,77m²



PRINCIPEDOORSNEDE INFILTRATIEVOORZIENING

the a·rk
The A-RK (ARW ARCHITECTEN BV)
Hundelgemsesteenweg 734/2, 9820 Merelbeke
T 09/310.21.00
E info@a-rk.be

PLAN	NIEUWE TOESTAND - PRINCIPEDOORSNEDE - WADI	PROVINCIE	Oost-Vlaanderen	ONTWERP
DATUM	26/01/2026	GEMEENTE	GENT 9000	UITBREIDEN VERHARDING, PLAATSEN AFSLUITING, WANDEN IN STAPELBLOKKEN, PUBLICITEIT, BINNEN VERBOUWINGSWERKEN, BEPERKTE REGULARISATIE UITBREIDING,TE SLOPEN AFDAK,RELIËFWIJZIGING VOOR INFILTRATIEVOORZIENING,BOMAN
SCHAAL	1/50 A4 (0 50cm 100cm 200cm)	BOUWPLAATS	Singel 22	
GETEKEND DOOR:	NM	KADASTER	Afd. 12 Sectie P Nrs 832N	