

LEGENDE ALGEMEEN

	PEIL +000	nivo t.o.v. nulpas		perceelsgrens
	VP 250	afstand vloer-plafond		
	RH 126 BWH 78	hoogte raamopening en borstweringshoogte		
	houten roosterling	draagrichting bovenliggende structuur		

Opmetingen beperken zich tot de zichtbare delen, zo zijn ontoegankelijke lokalen en/of niet zichtbare constructiedelen, (vb funderingen, muren achter voorzetwanden, constructieopbouw...) niet nagezien maar verondersteld.

De werkelijke situatie dient voorafgaand de structurele werken in de ontmantelingsfase nagezien te worden. Een opmeting dient dus ook geïnterpreteerd te worden als een grafische weergave van een generische verondersteld algemeen model. Hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie zijn richtingaangevend.

LEGENDE BESTAAND

	bestaand metselwerk		bestaande tellers/binneninstallaties		bestaande verdeelkast
	lichte stijlwand				bestaande aansluiting/aansluitdoos
	bestaande rioleringsbuizen		bestaande sani. toestellen		
	bestaand beton		bestaande radiatoren (afmetingen niet gekend, indien niet gespecificeerd)		
	aanduiding funderingen (vermoedelijk)				

LEGENDE NIEUW

	nieuw metselwerk		rwa		nieuwe lichte stijlwand
	nieuw metselwerk in cellenbeton		dwa - fecaal		nieuwe lichte stijlwand - EI 60
	nieuw beton		dwa - grijs		nieuwe houtskeletwand
	nieuw metselwerk in betonstenen		wachtbuis		nieuw metselwerk afwerking isolatie & sierpleister
	nieuw zicht-metselwerk		funderingsmetselwerk		harde isolatie: PUR/PIR/XPS
	af te breken		funderingsbeton		zachte isolatie: minerale wol
	stalen profiel - verdieping / nr PO/01		optische rookmelder conform NBN EN 14604'		
	gelamelleerde houten balk LVLO/01				

MATERIALEN - BESTAANDE TOESTAND

Aanwezige materialen

- Bestaand parementsteen (geelbruin)
- Bestaande plint/dorpel in blauwe hardsteen
- Bestaande boord/spekbanden in natuursteen
- Bestaand schrijnwerk in hout (donker geschilderd)
- Bestaande kleidakpannen (bruin-rode kleur)
- Bestaande kroonlijst in hout (donker geschilderd)
- Bestaande crépie gevelafwerking
- Bestaand parementsteen (roodbruin)
- Bestaand parement (wit geschilderd)
- Bestaand schrijnwerk in hout (var. kleuren)
- Bestaande standleiding in pvc (grijze kleur)
- Bestaand dakvlakraam

Materialen burens

- Bestaand parementsteen (roodbruin)
- Bestaand plint in blauwe hardsteen
- Bestaande dorpel/boord/spekbanden in natuursteen
- Bestaande dorpel in blauwe hardsteen
- Bestaand schrijnwerk in hout (bruin / natuurkleur)
- Bestaande leien dak (antraciet)
- Bestaande kroonlijst in hout (donker geschilderd)

MATERIALEN - NIEUWE TOESTAND

te gebruiken materialen

- Nieuwe gevelbekleding in plaatmateriaal (lichte kleur)
- Nieuw ALU schrijnwerk (lichte kleur)
- Nieuw ALU dakrandprofiel
- Nieuwe kleidakpannen (bruinrode kleur)
- Nieuwe glazen borstwering
- Nieuw ALU schrijnwerk (donkere kleur)
- Nieuwe zinken standleiding

LEGENDE INPLANTING

	bestaand volume		perceelsgrenzen
	volume burens		perceelsgrenzen huidig project
	nieuw		groen/groenzone
	te slopen volume		as van de weg
	overdekt volume		plan element/voorstel ID
	fotopunten		profiel burens(terreinprofiel)

Het terrein is vlak, er wordt niets aan het nivo van het maaiveld gewijzigd.

De gebouwen zijn aangesloten op het waterleiding-, elektriciteits- en het telefoonnet, alsook op de openbare riolering.

De vermelde gegevens van de naburige percelen zijn niet exact opgemeten en zijn bijgevolg approximatief.