GENT (DRONGEN) (ELSHOUT)

GENT 27° AFDELING DRONGEN 1° AFDELING SECTIE C NR.311/F

OVERZICHTSPLAN

TOTALE OPP. TE SLOPEN: 508m²
TOTAAL VOLUME TE SLOPEN: 3477m³

Na de afbraak en de afvoer van het puin, wordt het terrein geëffend op het niveau van de omliggende grond.

HOLISSTRAAT

BEPLANTE TALUD

PAPLAURIEREN

ACHTERTUIN

GAZON

BEUK

HOUTEN SCHUTSELS

HOUTEN TERRAS

HOUTEN BERGING

HOOGTE: 10.83m

HOOGTE: 12.19m

HOOGTE KR.LIJST: 12.58m

TE SLOPEN

HOOGTE NOK: 15.83m

WONING NR 25A
+
WERKPLAATS

HOOGTE KR.LIJST: 12.55m

KLINKERS

DOPPEL DEUR

DOPPEL GARAGE

VIJVER

SPAR
Meerstammig:
>Ø15cm

TENT

HOOGTE KR.LIJST: 11.23m

HOOGTE NOK: 12.21m

HOOGTE KR.LIJST: 11.36m

BETONDALLEN

HOOGTE: 11.73m
ELEC.
CABINE
NR.7384
12000V

BERG
GROND
10.19

DEN
Stam:
Ø30cm

BETON TEGELS

BETON

GRIND

311/F

FOTO 8

FOTO 7

FOTO 6

FOTO 5

FOTO 4

BEPLANTE BERM MET PAPLAURIEREN EN KLIMOP

HOUTEN SCHUTSELS + PLAAT

RIJ KAARSPOPULIEREN

GROENE DRAAD AFSL.+ KLIMOP

DRAAD + PLAAT AFSLUITING

GEMETSELDE
BERGING

303/C

ACHTERTUIN + GAZON

302/B

ACHTERTUIN + GAZON

304/E

ACHTERTUIN + GAZON

STUDIEBUREAU GOEN
STEDENBOUW - LANDMEETKUNDE - INFRASTRUCTUUR

Massemsesteenweg 1-3 B-9230 Wetteren
☏ 09/369.88.54 🖷 09/368.20.77
✉ info@studiebureau-goen.be www.studiebureau-goen.be

SCHAAL : 1/250
DOSSIER : 2025/5343
DATUM : 06/11/2025

HOOGTEMETING IN STELSEL T.A.W.