



Legende	Arceringen materialen	Gevelmaterialen
Perceelsgrens Toestand op grondvlak Toestand op verdiepingen Bestaand Te slopen Nieuw Buren N Noordpijl Lantaarnpaal Putdeksel RM Optische rookmelder 1. Gevelmaterialen WP Warmtepomp M.K. Meterkast CV HR-combiketel RWpomp Positie regenwaterpomp Foto inplantingsplan FW Fecaal water AW Huishoudelijk afvalwater RW Hemelwater	Bestaand Gewapend beton Houtskelet + houtwol EPS isolatie Verharding terras Bestaande opbouwen zijn een inschatting op basis van de beschikbare informatie. Te verifiëren ter plaatse. AANWEZIGE NUTSVOORZIENINGEN: elektriciteit, drinkwater, TV-distributie, telefoon, aardgas, openbare riolering en openbare verlichting - reliëf blijft behouden tov de aangrenzende percelen - geen hoogstammen op het bouwperceel - erfdienstbaarheid: geen gekend	1. Pleister bestaand wit 2. Pleister bestaand geel 3. Dakpannen bestaand rood 4. Dakpannen bestaand zwart 5. Leien bestaand zwart 6. Schrijnwerk bestaand hout rood geschilderd 7. Schrijnwerk bestaand aluminium groen 8. Glazen bouwstenen (glasdallen) bestaand 9. Dakvenster bestaand 10. Dakrand bestaand hout rood geschilderd 11. Gevelbekleding bestaand natuursteen 12. Raamdorpel bestaand natuursteen 13. Raamlatei bestaand hout 14. Balkon bestaand natuursteen 15. Balkon bestaand gietijzer 16. Geveltegels buur keramisch 17. Schrijnwerk buur aluminium zwart 18. Dakrand buur aluminium zwart 19. Pleister nieuw wit 20. Schrijnwerk nieuw hout groen 21. Dakrand nieuw hout wit geschilderd 22. Raamdorpel nieuw natuursteen 23. Dakvenster nieuw
Alle rioleringsbuizen in PP diameter 110 mm Helling: min 0,5 cm/m: FW tussen 0,5 en 1 cm/m: AW en RW		