

ZIE BIJLAGE 1
VOORWAARDEN

Bijgebouw:
het regenwater wordt niet opgevangen
het infiltreert naast het gebouwje in de bodem

UITBREIDING 13,4M2
infiltratievoorziening: 13,4m2x3=40,2m2
Er is een bestaande regenwaterput
die in gebruik blijft 40,2-30=10,2m2
infiltratieinhoud: 10,2m2x33L/m2=336,6liter
infiltratievolume: 10,2m2/12,5=0,816m2
Voorzien:
Infiltratieinhoud: 2x216=432liter
Infiltratieoppervlakte: 4x1,20x0,30=1,44m2
335

overloof infiltratie
aan te sluiten
op afvoer regenwater

terugslagklep

bestaande
regenwaterput

gewapende fundering

correcte ligging
riolering na te
gaan voor start
der werken

bestaande
septic put

nwa naar
afvoer

nwa naar
regenwaterput

fundering te
oversteken
in bestaande

kruipkelder

kruipkelder

kruipkelder

kruipkelder

kelder

nivo
-175

kruipkelder

634

KELDER-FUNDERING -RIOLERING

PRINCIPESNEDE

BOUWHEER	Jonas VAN DE WALLE		
	RIJMSDAM 6, 9000 GENT djonas@hotmail.com 0486 40 70 00		
ARCHITECT	Johan VAN OYEN KOUTER, 10, 9880 AALTER, tel : 09 374 52 45, gsm : 0478 36 28 00 johan@johanvanoyen.be		
2026.02	schaal 1/100		