Nieuwe draadafsluiting

Nieuwe draadafsluiting

Nieuwe draadafsluiting

Nieuwe draadafsluiting

Nieuwe draadafsluiting

Wadi - diepte 40 cm:
Infiltratievolume: 1290,2 l
Infiltratieopp.: 5,70 m²

Wadi - diepte 40 cm:
Infiltratievolume: 1290,2 l
Infiltratieopp.: 5,70 m²

Overloop WADI

Naar rioolkolk/wadi

HWA Ø 110

Inrit/uitrit

Tuin:
gras en aanplantingen
43,9 m²

REINIGEN + OPVULLEN

BESTAANDE SEPTISCHE PUT
1.500 L

Tuin:
gras en aanplantingen
4,7 m²

REINIGEN + OPVULLEN

BESTAANDE SEPTISCHE PUT
1.500 L

Aansluiting Regenwaterput - Toilet - wasmachine - urinoirkraan

Regenwaterput 5000 L + Filter in put

diepte mangat 60 x 60

Septische put 2000 L

FEC Ø 110

waterdoorlatende helling <2% 15,3 m²

betonklinkers

Tuinberging
2,7 m²

PERCEELSGRENS

RWA

NIEUWE BETONPLAAT CF. STUDIE INGENIEUR STAB. VLOER OP VOLLE GROND

HUI BADKAMER +1 Ø 110

FEC TOILET +1 Ø 110

HUI Ø 110

HUI WASMACHINE GV

HUI KEUKEN GV

HUI HANDWAS GV

HUI WC GV

FEC TOILET GV Ø 110

BESTAANDE AANSLUITING OP OPENBARE RIOLERING

Tuin:
gras en aanplantingen
9,7 m²

Nieuwe haag

waterdoorlatende betonklinkers
helling <2%
2,4 m²

+7,78

dubbele afsluiter

DWA Ø 160

HWA Ø 160

Inrit/uitrit

aansluiting na te kijken

Tuin:
gras en aanplantingen
9,6 m²

Nieuwe haag

klinkers

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

N

RIOLERINGSPLAN - NT

schaal 1/50

monoliet.be
architectuur//erfgoed//technieken

LINIAAL ARCHITECTEN

FASE: omgevingsaanvraag
Tuinwijk Nieuw Gent
renovatie 111 ééngezinswoningen

Datum: 05/06/2026