






LEGENDE - BOUWPLANNEN

	bestaande wanden
	gestabiliseerd zand
	gewapend beton
	gewoon beton
	funderingsmetselwerk betonsteen
	snelbouw metselwerk
	isolerende bouwsteen
	gevelmetselwerk
	stijlwand
	isolatie
	wadi

SYMBOLEN

	opnamepunt foto (inplantingsplan)
	perceelsgrens
	bouwzone
	niveau t.o.v. de afgewerkte vloerplaat (in cm)
	toezichtput
	rookmelder

LEGENDE - RIOLERING

	regenwater (RWA)
	grijs water (DWA)
	fecaal water (FWA)

MATERIALEN

bestaande, te behouden materialen:

houten schrijnwerk voorgevel
PVC schrijnwerk achtergevel (m.u.v. N+1)
zandkleurig gevelmetselwerk

nieuwe materialen:

gevelbeplating donkerrood
dakgootbekleding wit/rood
nieuw schrijnwerk donkerrood (U_g -waarde: $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)
nieuwe epdm dakdichting

EPB & VEILIGHEIDSCOORDINATIE

verplichte aanstelling van een veiligheidscoördinator
en een EPB-verslaggever door de opdrachtgever

HERNIEUWBARE ENERGIE

lucht-luchtwarmtepomp (buitenunit onder terras)
airco-units op de verdiepingen
PV-installatie: $\pm 2600\text{WP}$ ($\pm 400\text{WP}$ /paneel)

STABILITEIT *

Alle structurelementen dienen uitgevoerd te worden volgens voorschriften van de door de opdrachtgever aangestelde ir. stabiliteit

ROOKMELDERS BRANDPREVENTIE

verplichte plaatsing van rookmelders volgens de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is

WET PETERS-BORSUS

verplicht attest "decenale verzekering"
van de bouwactoren voor te leggen aan de architect vóór aanvang van de werken

MAATVOERING

De afmetingen en niveaus aangegeven op het plan zijn richtinggevend en dienen ter plaatse te worden gecontroleerd door de aannemer.