

Legende vergunde toestand

	heraanvulling
	funderingsvoet
	funderingsmetselwerk in betonblokken
	betonnen vloerplaat
	cellenbeton
	bestaande muuropbouw met isolati + crepi
	nieuwe muur
	nieuwe muur
	metselwerk in snelbouwsteen
	betonbalk
	plat dak
	harde dakisolatie
	zachte dakisolatie
	referentiepunt

MATERIALEN - Vergunde toestand	
1 Gevel	wit gevelbepleistering
2 Buitenschrijnwerk	ALU - zwart (volgens norm NBN S23-002)
3 Dorpel	Arduin
4 Gevelbekleding	Steenstrips - licht beige/grijs
5 Gevelbekleding	Steenstrips - breuksteen licht beige/grijs
6 Gevelbekleding luifel	licht beige/grijs gevelbepleistering
7 Plat dak afwerking	ALU - zwart
8 Gevelafwerking	ALU - zwart alinel
9 plint	arduin plint
10 Regenwaterafvoer	PVC - ingewerkt

- ALLE FUNDERINGEN :
- tot op vaste, onaangeroerde en vorstvrije grond
 - draagkrachte min. 2,0kg/cm²
 - onderzijde min. 80cm onder toekomstig maaiveld
 - afmetingen overeenkomstig stabiliteitsstudie
- ALLE RIOLERINGSBUIZEN :
- Ø 110mm tenzij anders vermeld
 - min. met een bedekking van 25cm
 - min. afwateringshelling 1,5cm/m

Legende leidingen - Nieuwe Toestand

regenwaters	
sanitaire afvalwaters	
fecaliën	