

AFBRAAK

HEMELWATER

HORizontaal dakoppervlakte: 22,10 m²

Te plaatsen regenwaterput: 22.100 L

Te plaatsen wals: minimaal buffervolume: 6.300 L

in voorste buffervolume: 6.300 L

minimale infiltratieoppervlakte: 22,10 m²

te voorzien infiltratieoppervlakte: 22,10 m²

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in klinkers: /

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in waterdoorlatende materialen (gpr): 54 m²

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in niet-waterdoorlatende materialen: /

HERGEBRUIK:

Er is voorzien in de plaatsing van een RW-rijsysteem voor berging van regenwater door 3 ver's + uitgetuik + DD-kraan + wasmachine

ROOKMELDERS TE VOORZIEN VOLGENS NIEUW DECREET (BS 25/06/2009)

LEGENDE RIOLERING:

DWA-RIOLERING

RWA-RIOLERING

RgWA-RIOLERING

regenwater groendak

FAECALIEN-RIOLERING

WACHTLEIDINGEN

ZUGLEIDINGEN

ALLE RIOLERING MET EEN HELLING TE PLAATSEN VAN 1 GRADUS

LEGENDE BOUW:

ISOLATIE PUR

ISOLATIE ROTSWOL

ISOLATIE XPS/EPS

METSELWERK SNELBOUW

METSELWERK BETONSTEEN

METSELWERK GEVELSTEEN

METSELWERK CELLENBETON

METSELWERK MARMOX

GEWAPEND BETON

LICHTE SCHEIDINGSWAND

BESTAAND, TE BEHOUDEN METSELWERK

REFERENTIEPEIL

VERHARDING, waterdoorlatend

Perceelsgrens

LEGENDE GEVEL BESTAAND:

GEVELMETSELWERK, BRUINTINT

ARDUINDORPEL, GRUJSTINT

HOUTEN RAMEN, WIT

HOUTEN DAKOVERSTEKEN, WIT

STALEN KOLOM

GARAGEPOORT

SIERLUIKEN, WIT

LEGENDE GEVEL NIEUW:

GEVELMETSELWERK, ROODBRUINTINT

ARDUINDORPEL, GRUJSTINT

ALU RAMEN, WIT

HOUTEN DAKOVERSTEKEN, BRUINTINT

STALEN KOLOM

BORSTWERING, BLAUWTINT

