

**Document Info**

DocID           AQUG\_OYO\_XX\_PE\_AR\_XX\_CAL\_XXX\_00011  
Status           For Information  
Rev N°           20230628

---

Projectnaam

# DBFMO Slib Mono-Verwerkingsinstallatie

In Opdracht van



Locatie

Jaak Janssensstraat, 9042 Gent (BE)

---

Document Type

## Calculation Note

Document Titel

Oppervlaktetabel

---

Auteur(s)

D. Hendriks

---

EPC Aannemer



Studiebureau



**Vorige revisies / Revision history:**

20230628	For information	D. Hendriks	20230628	D. Hendriks	20230628	D. Hendriks	20230628
20230526	For approval	D. Hendriks	20230526	D. Hendriks	20230526	D. Hendriks	20230526
20230512	For approval	D. Hendriks	20230512	D. Hendriks	20230512	D. Hendriks	20230512
20230421	First draft	D. Hendriks	20230421	D. Hendriks	20230421	D. Hendriks	20230421
<b>N°</b>	<b>Status</b>	<b>Naam</b>	<b>Datum</b>	<b>Naam</b>	<b>Datum</b>	<b>Naam</b>	<b>Datum</b>
<b>Revisie</b>		<b>Auteur</b>		<b>Nagekeken door</b>		<b>Goedgekeurd door</b>	

**Revisie details / Revision details**

20230512	opmerkingen Foster
20230421	opmerkingen Foster
<b>Revisie details</b>	<b>Beschrijving</b>

# OYO

PROJECT **22018\_BEIN\_GENT**  
 FASE **OMGEVINGSVERGUNNING**  
 DOCUMENT **OPPERVLAKTETABEL**  
 DATUM **20230628**

NR	GEBOUWEN	BUILDINGS												
----	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE OPPERVLAKTE GEBOUWEN NETTO			NETTO OPPERVLAKTE												
NR	GEBOUWDELEN		VERD -1	GELIJKVL	VERD 1	VERD 2	VERD 3	VERD 4	VERD 5	VERD 6	VERD 7	VERD 8	SUBTOT		
TH	LOSHAL	TIPPING HALL		467,92									467,92		
BU	BUNKER	BUNKER	608,18						72,33	59,36			739,87		
PB_PH	PRODUCTIEHAL	PRODUCTION HALL		1.421,68	272,81	414,69	340,00	207,50	367,50	295,50	246,00	184,50	3.750,18		
PB_TR	TECHNISCHE RUIMTES	TECHNICAL ROOMS		630,49	577,71	8,00							1.216,20		
PB_GB	GIPSGEBOUW	GYPSUM BUILDING		81,00	81,00	81,00	57,00						300,00		
PB_LB	KALKSTEENGEBOUW	LIMESTONE BUILDING		60,22	17,00	21,00	12,00						110,22		
AD	ADMIN GEBOUW	ADMIN BUILDING		207,39	206,09	204,23	205,90	204,41	208,18	96,48			1.332,68		
GK	POORTWACHTERSGEBOUW	GATEKEEPING BUILDING		55,56									55,56		
	<b>NETTO VLOEROPPERVLAKTE</b>		<b>608,18</b>	<b>2.924,26</b>	<b>1.154,61</b>	<b>728,92</b>	<b>614,90</b>	<b>411,91</b>	<b>648,01</b>	<b>451,34</b>	<b>246,00</b>	<b>184,50</b>	<b>7.972,63</b>		NETTO OPPERVLAKTE

TOTALE OPPERVLAKTE GEBOUWEN BRUTO			BRUTO OPPERVLAKTE											BRUTO	
NR	GEBOUWDELEN		VERD -1	GELIJKVL	VERD 1	VERD 2	VERD 3	VERD 4	VERD 5	VERD 6	VERD 7	VERD 8	SUBTOT	DAK	GEPROJECTEERD DAK
TH	LOSHAL	TIPPING HALL		521,53									521,53	521,53	
BU	BUNKER	BUNKER	841,37						81,95	59,36			982,68	841,37	STALEN/ROOSTERVLOEREN: BRUTO = NETTO
PB_PH	PRODUCTIEHAL	PRODUCTION HALL		1.504,20	277,05	417,81	340,00	207,50	367,50	295,50	246,00	184,50	3.840,06	1.646,07	STALEN/ROOSTERVLOEREN: BRUTO = NETTO
PB_TR	TECHNISCHE RUIMTES	TECHNICAL ROOMS		688,62	626,32	8,00							1.322,94	505,28	STALEN/ROOSTERVLOEREN: BRUTO = NETTO
PB_GB	GIPSGEBOUW	GYPSUM BUILDING		85,51	85,51	85,51	57,00						313,53	85,51	STALEN/ROOSTERVLOEREN: BRUTO = NETTO
PB_LB	KALKSTEENGEBOUW	LIMESTONE BUILDING		64,68	17,00	21,00	12,00						114,68	64,68	STALEN/ROOSTERVLOEREN: BRUTO = NETTO
AD	ADMIN GEBOUW	ADMIN BUILDING		243,29	243,29	243,29	243,29	243,29	243,29	120,87			1.580,61	243,29	
GK	POORTWACHTERSGEBOUW	GATEKEEPING BUILDING		70,05									70,05	70,05	
	<b>BRUTO VLOEROPPERVLAKTE</b>		<b>841,37</b>	<b>3.177,88</b>	<b>1.249,17</b>	<b>775,61</b>	<b>652,29</b>	<b>450,79</b>	<b>692,74</b>	<b>475,73</b>	<b>246,00</b>	<b>184,50</b>	<b>8.746,08</b>	<b>3.977,78</b>	BRUTO OPPERVLAKTE

NR	RUIMTES	EXTERIOR												
----	---------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE OPPERVLAKTE BUITEN			BRUTO OPPERVLAKTE											BRUTO	OPMERKINGEN
NR	FUNCITIES	FUNCTIONS	VERD -1	GELIJKVL	VERD 1	VERD 2	VERD 3	VERD 4	VERD 5	VERD 6	VERD 7	VERD 8	M2	DAK	GEPROJECTEERD DAK
EX_DDS	GEDROOGD SLIB OPSLAG	DRIED SLUDGE STORAGE		207,90	194,00								401,90		STALEN/ROOSTERVLOEREN: BRUTO = NETTO
EX_RES	RESIDUE OPSLAG	RESIDUE STORAGE		142,13	146,00	8,00							296,13		STALEN/ROOSTERVLOEREN: BRUTO = NETTO
EX_SVP	PARKING PERSONEEL & BEZOEKERS	STAFF & VISITOR PARKING		795,50									795,50		
EX_BYC	FIETSTALLING	BICYCLE PARKING		24,00									24,00		
EX_FWT	BLUSWATER TANK	FIRE WATER TANK		92,40									92,40		
EX_RPA	BESTRATING	ROADS		6.187,27									6.187,27		
EX_RPA	VOETPADEN	PAVEMENTS		487,33									487,33		
EX_GRA	GROENZONES	GREEN AREAS		1.585,73									1.585,73		ZONDER BOSZONE
EX-FAT	VENTILATIELUCHT BEHANDELING	FOUL AIR TREATMENT		274,30									274,30		
EX_FRT	BOSZONE	FOREST		1.700,00									1.700,00		
EX_LCS	OPSLAG VLOEIBARE CONSUMABLES	LIQUID CONSUMABLES STORAGE		144,91									144,91		
EX_WBI	WEEGBRUG IN	WEIGHING BRIDGE IN		66,48									66,48		
EX_WBO	WEEGBRUG UIT	WEIGHING BRIDGE OUT		66,48									66,48		
	<b>BRUTO OPPERVLAKTE</b>			<b>11.774,43</b>	<b>340,00</b>	<b>8,00</b>							<b>12.122,43</b>		BRUTO OPPERVLAKTE