

Koelinstallaties

Er is maar 1 koelgroep van 219 kW elektrisch, die onder de verplichtingen valt van Vlarem II, deze heeft een koelvermogen van 250 kW.

De installatie heeft een koelmiddeleninhoud van $23,5 \text{ kg} + 26,8 \text{ kg} = 50,3 \text{ kg R410A}$; dit zijn dus $2.088 \times 50,3 \text{ kg} = 105 \text{ TCE}$. Er moeten dus 2 keer per jaar lektesten uitgevoerd worden.

De laatste attesten worden in bijlage toegevoegd.

De andere zijn heel kleine frigo's voor in totaal $< 1 \text{ kW}$ elektrisch, zonder verdere verplichtingen.

Persluchtcompressoren

De reservecompressor wordt geschrapt. Er is alleen een kleine mobiele persluchtcompressor (1,2 kW) aanwezig met een klein ingebouwd persluchtvat. Hieromtrent zijn er geen verdere Vlaremverplichtingen.