

Bijlage E04ter Naverbranders

Toestand	Naam emissiepunt	Gekoppelde installaties of inrichtingen	Huidige vergunde toestand (kW)	Toestand gevraagd (kW)	Einddatum huidige toestand	X-coördinaat	Y-coördinaat	brandstof	NOX ton/jaar	NMVOS (ton/jaar)	aromatische NMVOS (ton/jaar)	Xyleen-isomeren	Verwijderingsrendement	Bepalingsmethode
Stop te zetten	43.1.3/12	GB1 NAVERBRANDE R L6 (A)	3200	0	31.12.2025	106883.00	199381.00	aardgas	0,3231	0,2117			99,109	IMJV 2023
Vergund zonder verandering	43.1.3/17	GB2 NAVERBRANDE R L1 TOPCOATOVEN 1 (A)	700	700		106524.00	199515.00	aardgas	0,0707	8,4219	3,0383	1,2899	94,475	IMJV 2023
Vergund zonder verandering	43.1.3/18	GB2 NAVERBRANDE R L2 TOPCOATOVEN 1 (A)	700	700		106538.00	199525.00	aardgas	0,0707	8,4219	3,0383	1,2899	93,343	IMJV 2023
Vergund zonder verandering	43.1.3/19	GB2 NAVERBRANDE R L1 TOPCOATOVEN 2 (A)	700	700		106527.00	199518.00	aardgas	0,0707	8,4219	3,0383	1,2899	97,318	IMJV 2023
Vergund zonder verandering	43.1.3/20	GB2 NAVERBRANDE R L2 TOPCOATOVEN 2 (A)	700	700		106539.00	199524.00	aardgas	0,0707	8,4219	3,0383	1,2899	95,771	IMJV 2023
Vergund zonder verandering	43.1.3/22-23	GB1 NAVERBRANDE R EC_DROOGOVE N 1 (A)	4400	4400		106646.00	199342.00	aardgas	0,4443	3,7375			99,525	IMJV 2023
Stop te zetten	43.1.3/24	GB1 NAVERBRANDE R L9 PRIMEROVEN (A)	1860	0	31.12.2025	106883	199369	aardgas	0,1878	1,065			98,202	IMJV 2023
Stop te zetten	43.1.3/25	GB1 NAVERBRANDE R L11 PRIMEROVEN (A)	2600	0	31.12.2025	106820	199336	aardgas	0,2625	1,065			97,147	IMJV 2023
Nieuw	GB1 eRTO	GB1 L9-L10 Elektrische RTO (na sealer- primer oven)	0	700		106788	199273	Elektriciteit					99	Theoretische inschatting
Nieuw	GB2 eRTO	GB2 Elektrische RTO	0	700		106583	199424	Elektriciteit					99	Theoretische inschatting