

Bijlage R2A

Verwerking van afvalstoffen

1. Welke maatregelen kunnen genomen worden als de installaties of terreinen tijdelijk buiten gebruik zijn, om welke reden ook, zodat de verwerking van de afvalstoffen verzekerd blijft?

In de geplande bedrijfsvoering van de Torero installatie zullen uitsluitend volgende afvalstromen worden verwerkt:

- Niet-verontreinigd, niet-recycleerbaar houtafval (B-hout) met EURAL-code 19 12 07 en 20 01 38;
- SRF afvalstromen met EURAL-code 19 12 10.

De aanvoer van deze stromen is afgestemd op het verwerkingsritme van de installatie, in functie van de biokoolbehoefte binnen de processen van AMG. Bij stilstand van de installatie wordt de aanvoer stopgezet.

Om tijdelijke of ongeplande stilstanden te kunnen opvangen, wordt een beperkte buffervoorraad aangelegd. Deze opslag betreft uitsluitend niet-gevaarlijke afvalstoffen en is beperkt tot een equivalent van twee dagen verwerking.

De installatie bevindt zich momenteel nog in de opstartfase. Tot op heden (YTD 2025) werd 337 ton biokool geproduceerd.

De acceptatieprocedure voor afvalhout is uitgewerkt in het werkplan, dat als Bijlage R2A-2 is toegevoegd. Dit document bevat tevens de te volgen werkwijze in geval van niet-conforme afvalstromen. Een eerste, beperkte analyse van het aangeleverde houtafval is opgenomen in Bijlage R2A-3.

2. Voeg vier recente foto's van het terrein toe die genomen zijn vanuit de verschillende hoofdwindrichtingen.

Hieronder worden enkele foto's gepresenteerd die ook zijn opgenomen in het stedenbouwkundig luik van het voorliggende aanvraagdossier. In Bijlage R2A-1 is het inplantingsplan (bestaande situatie) toegevoegd, waarop te zien is waar en vanuit welk perspectief deze foto's zijn genomen.



BA_AMB Gent_F_B_01



BA_AMB Gent_F_B_02



BA_AMB Gent_F_B_03



BA_AMB Gent_F_B_04



BA_AMB Gent_F_B_05



BA_AMB Gent_F_B_06



BA_AMB Gent_F_B_07



BA_AMB Gent_F_B_08



BA_AMB Gent_F_B_09



BA_AMB Gent_F_B_10



BA_AMB Gent_F_B_11

De onderstaande tabel toont vier foto's, genomen vanuit de verschillende hoofdwindrichtingen.

 BA_AMB Gent_F_B_08 Vanuit westelijke richting	 BA_AMB Gent_F_B_07 Vanuit oostelijke richting
 BA_AMB Gent_F_B_09 Vanuit zuidelijke richting	 BA_AMB Gent_F_B_02 Vanuit noordelijke richting

3. Als u het vervullen van een opdracht van algemeen nut beoogt, voegt u een verbintenis van de aanvrager bij om, binnen de perken van het voorwerp en de voorwaarden van de vergunning, afvalstoffen te aanvaarden op schriftelijk verzoek van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of in opdracht ervan.

Niet van toepassing.

4. Vul de gegevens van de verwerking van afvalstoffen in.

Afvalstof	Verwerkingwijze	Indelings- rubriek(en)	Maximale verwerkings- capaciteit gecoördineerde toestand	Maximale verwerkings- capaciteit gecoördineerde toestand	Nummer op uitvoeringsplan
Afvalhout type B EURAL-codes: - 19 12 07 - 20 01 38	Drogen, torrefactie	2.3.4.2.b)	260 ton/dag	87.000 ton/jaar	Torero
SRF* EURAL: - 19 12 10	Drogen, torrefactie	2.3.4.2.d)	15 ton/dag	5.000 ton/jaar	

* De inzet en de hoeveelheid van inzet van deze stromen is nog onderwerp van labo- en piloot onderzoek. Er werd een begrensd tonnage voor SRF overeengekomen van 5.000 ton/jaar i.k.v. capaciteitsplanning met opvolging en overleg met OVAM.