

Rubriekentabel:

- De metaalbewerking is vergund voor 717,5 kW. De gecoördineerde toestand is 787,722 kW. Het verschil lijkt dan ook een uitbreiding met 70,222 kW in plaats van 69,72 kW zoals nu vermeld. Gelieve bij de omschrijving van de vergunde toestand ook 717,5 kW te vermelden (in plaats van 507,5 kW zoals er nu staat).
➔ *Aangepast*
- Het ontvettingsbad van 20 liter is vergund onder rubriek 29.5.7.1.a.1 in plaats van 29.5.7.b.1.
➔ *Aangepast*
- In addendum RC, in het document omzetting CLP, zijn de vergunde rubrieken niet juist.
➔ *aangepast*

Rubriek 6.4.1:

- De gegevens van de gevaarlijke stoffen zoals in de voorbeeldtabel hieronder
➔ *Het betreft de opslag diverse oliën en smeermiddelen in verplaatsbare recipiënten (bidons of vaten van 60 l of 200 l). Dit werd verduidelijkt in de toestellen-/opslaglijst. Het betreft wisselend aanwezige hoeveelheden en de opgegeven opslaghoeveelheid betreft de max. opslaghoeveelheid.*

Toestellenlijst:

- Bij een verandering van de vergunning moet je de veranderingen (verwijderde, nieuwe toestellen) ook in de toestellenlijst aangeven.
➔ *Het is onmogelijk om dit toestel per toestel aan te geven aangezien men niet meer beschikt over een toestellenlijst van destijds. Bovendien heeft dit weinig zin aangezien men nu een hernieuwing voor onbepaalde duur vraagt voor deze opgesomde toestellen.*
- In de lijst wordt voor het ontvettingsbad rubriek 29.5.5.1°a) vermeld, dit in tegenstelling tot de rubriekentabel waar rubriek 29.5.7.1°a)1) staat.
➔ *Aangepast*
- Bij rubriek 6.4.1 wordt een hoeveelheid van 1.500 liter vermeld, dit in tegenstelling tot de rubriekentabel waar 2.500 liter wordt aangevraagd.
➔ *Aangepast in toestellenlijst*

- Luchtcompressor: wat is de inhoud (in liter) en de druk (in bar)? Attest van onderzoek conform artikel 5.16.3.2, §4 van VLAREM II.
→ *Attest was al opgeladen onder onderdeel 'Effecten op de omgeving – veiligheid'. Inhoud 1000 liter, max. druk: 11 bar.*

Luchtcompressor en warmtepompen: technische fiches van de toestellen.

→ *Beschikbare info opgeladen onder onderdeel 'Toestellen'*

Warmtepompen:

- Attesten van een lekdetectietest conform artikel 5.16.3.3. §7 van VLAREM II, attesten van onderhoud conform artikel 5.16.3.3. §3 van VLAREM II en/of logboek door een koeltechnicus conform artikel 5.16.3.3. §8.2° van VLAREM II.
→ *Attesten lektesten en onderhoud opgeladen onder onderdeel 'effecten op de omgeving – lucht'*
- Waar bevinden de warmtepompen zich? Binnen of buiten het gebouw? Op het dak? Voor buitenunits moet de locatie zo exact mogelijk aangeduid zijn, vb. via de contour van het toestel. Als er toestellen op het dak staan, voeg dan een extra dakenplan toe.
→ *De toestellen bevinden zich buiten aan de gevel, dit werd zo verduidelijkt op het uitvoeringsplan*

De uitvoeringsplannen voldoen niet aan de bepalingen van het omgevingsloket.

- We aanvaarden geen bewerkte luchtfoto als uitvoeringsplan.
- De schaal van de uitvoeringsplannen moet minstens 1/200 zijn. Een extra overzichtsplan ter verduidelijking, mag op een kleinere schaal.
- De schaal en meetlijn is noodzakelijk om metingen op het plan te kunnen doen
- Perceelsgrenzen zijn noodzakelijk om de inrichting goed te kunnen situeren en ev. afstanden tot aan de perceelsgrenzen te kunnen bepalen. Voeg een extra plan met kleinere schaal toe als de perceelgrenzen buiten het uitvoeringsplan gelegen zijn.
- Indien de inrichting uit meerdere verdiepen bestaat, voeg dan een uitvoeringsplan per verdieping waar ILOA zich bevinden toe. In de rubriekenlijst of toestellenlijst verwijs je naar de aanduiding op de plannen. Maak duidelijk op welke verdieping en dus op welk plan de activiteit te vinden is.
- Er worden ook voertuigen buiten het gebouw gestald. Gelieve daarom het buitendeel van het terrein ook mee op te nemen op het uitvoeringsplan.

- Maak op het rioleringsplan een duidelijk onderscheid tussen bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater. Vermeld ook de IBA en het lozingspunt duidelijk op het plan.
 - ➔ *Er werd een inplantingsplan op schaal 1/500 toegevoegd. In de legende wordt per activiteit vermeld op welk plan deze staat aangeduid. Het uitvoeringsplan bevat maataanduidingen. De aanvraag omvat geen ingedeelde lozing. Het beschikbare rioleringsplan betreft het beschikbare rioleringsplan van bij de laatste bouwaanvraag en werd indicatief toegevoegd. De lozing van huishoudelijk afvalwater bedraagt minder dan 600 m³/jaar. Er is geen lozing van bedrijfsafvalwater (dit wordt opgevangen in putten en afgevoerd). De stromen huishoudelijk afvalwater en hemelwater zijn tekstueel te herkennen op het rioleringsplan. Er wordt verwezen naar 'afvoer naar gracht'/'wadi', deze staan weergegeven op het inplantingsplan. De bedoeling van de plannen bij het milieuluik is het kunnen lokaliseren van alle aangevraagde activiteiten, dit is het geval bij de toegevoegde plannen.*

Effecten op de omgeving:

- De compressor en warmtepompen kunnen een potentieel effect op geluid hebben. Gelieve dit te bespreken, alsook de maatregelen ter voorkoming ervan.
 - ➔ *aangevuld*