

Addendum E3 Effecten op het watersysteem

Voeg de gegevens als bijlage E3 bij het formulier.

1 Beschrijf de maatregelen die genomen worden met betrekking tot preventie van vervuiling van het afstromende hemelwater:

- de voorzorgsmaatregelen om verontreiniging van hemelwater te voorkomen, zoals het leggen van afsluitbare leidingen, het voorzien in calamiteitenbekkens en aftakkingen naar de (openbare) afvalwaterriool;
- maatregelen ter beperking van de verharde oppervlakte waarvoor geldt dat het hemelwater door contact met de verharde oppervlakte dermate vervuild wordt dat het als bedrijfsafvalwater beschouwd moet worden, overeenkomstig de bepalingen van titel II van het VLAREM;
- de behandelingstechnieken (bijvoorbeeld KWS-afscheider, zandfilter);
- welke maatregelen er nog genomen kunnen worden of de redenen waarom het overeenkomstig de beste beschikbare technieken niet mogelijk is om bijkomende maatregelen te nemen.

Er is geen verandering in de waterhuishouding naar aanleiding van deze aanvraag. De aanvraag heeft louter betrekking op de hernieuwing van de basisvergunning voor de exploitatie van de IIOA.

Het hemelwater is in het bedrijf volledig gescheiden van de overige afvalwatercircuits. Een deel van het dakwater wordt hergebruikt voor sanitair. Het overige gedeelte van het hemelwater wordt gescheiden afgevoerd.

De activiteiten vinden plaats binnen in het gebouw waardoor er geen vermenging van het hemelwater met potentieel verontreinigde oppervlakken mogelijk is.

De vaste houders (Tank 9, 10, 11 en 12) zijn dubbelwandig zodat contact met hemelwater en potentiële verontreiniging kan voorkomen worden.

De losplaats voor de chemicaliën is uitgerust met een vlinderkraan, zodat het afvloeien van eventueel verontreinigd hemelwater tijdens het lossen wordt voorkomen. De losplaatsen zijn vloestofdicht.

2 Beschrijf andere effecten, zoals mogelijke bronnen van emissies naar of verstoringen van het watersysteem, en de genomen maatregelen om de effecten te beperken.

Hou daarbij ook rekening met de overstromingsgevoeligheid van het terrein en beschrijf desgevallend maatregelen die genomen worden om schadelijke effecten tijdens een overstroming te beperken. daarbij ook rekening met de overstromingsgevoeligheid van het terrein en beschrijf desgevallend maatregelen die genomen worden om schadelijke effecten tijdens een overstroming te beperken.

Als de effecten van een activiteit of inrichting op het watersysteem worden besproken in het daarmee samenhangende addendum (R-addendum), kunt u voor het invullen van deze vraag verwijzen naar dat addendum, voor zover de effecten daar beschreven zijn.

Voor de gegevens met betrekking tot de gewestelijke hemelwaterverordening, overstromingsgevoeligheid en machtigingen voor werken aan de waterloop kan verwezen worden naar addendum B25 Water, als dat toegevoegd is.

De inrichting is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

De aanvraag heeft geen betrekking op de verandering van de waterhuishouding.

Er zijn geen verstoringen van het watersysteem te verwachten.

3 ^o Motiveer waarom de effecten van het project op het watersysteem al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht aan effecten op menselijke gezondheid.

Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening).

Ook de mogelijke effecten van het project ten gevolge van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient mee in rekening te worden gebracht.

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.

De activiteiten bevinden zich binnenin het gebouw. De vaste houders staan buiten maar zijn dubbelwandig. Vermenging met het hemelwater wordt bijgevolg minimaal gehouden. Het hemelwater wordt gescheiden van de overige afvalwatercircuits. Er kan geconcludeerd worden dat er geen aanzienlijke negatieve effecten op het watersysteem te verwachten zijn.