

## Addendum E7: Risico op zware ongevallen of rampen

*Voeg de gegevens als bijlage E7 bij het formulier.*

1. Beschrijf de risico's op zware ongevallen of rampen, met inbegrip van de brandveiligheid, ten gevolge van deze aanvraag.

Broei (van hout/biomassa) kan leiden tot het ontstaan van brand.  
Opslag van brandbare afvalstoffen kan leiden tot brandlast.

1. Geef de maatregelen die worden ingezet om de risico's op zware ongevallen of rampen te voorkomen of te beperken.

Naar aanleiding van een spontane ontbranding van houtschilfers in de zomer van 2024 zijn er intussen verschillende overlegmomenten geweest tussen het bedrijf en de brandweer. Volgende maatregelen worden voorzien met onderliggende aanvraag:

- Overdekking middenplein (zone D)  
Op deze manier wordt het risico op broei van houtafval verlaagd gezien het opgeslagen hout op deze manier geen extra vocht (door regenval) opneemt. Bij daaropvolgende droge periodes is er bijgevolg een lagere kans op broei en ontbranding.  
Er wordt voorzien in vernevelingskanonnen, dit in eerste instantie als stofbeperkende maatregel.  
Enkel de opslag van ongebroken houtafval ter hoogte van opslagboxen F en G is onoverdekt voorzien. Hier wordt het hout verzameld in functie van een vlotte overslag op boten en is de verblijftijd in principe ook korter. Gelet op de voorzien betonnen muur is er compartimentering van deze opslag.
- Compartimentering opslag (middenplein zone D)  
Het middenplein laat een opslag toe van >7000 m<sup>2</sup> en is met voorsprong de grootste opslaglocatie van de site. Zoals besproken met de brandweer wordt voorzien in compartimentering. Dit wordt ook zo ingetekend op de inplantingsplannen.
- Beperken houtopslag in de vergunning  
Houtsnippers (13.000 ton) wordt geschrapt. Verder wordt het A- en B-hout (vergund: 20.000 ton) opgedeeld in gebroken (10.000 ton) en ongebroken houtafval (10.000 ton). Idem voor het C-hout, dit wordt opgedeeld in gebroken (5.000 ton) en ongebroken houtafval (5.000 ton). Dit is een toename gelet de huidige vergunningstoestand (C-hout: 5.000 ton).
- Voorzien warmtedetectoren  
Eenmaal de overdekking is voorzien zal ook voorzien worden in warmtedetectie onder de overkapping. In afwachting van deze installatie wordt in de zomerperiode dagelijks gemonitord met een manuele warmtedetector bij potentiële broeihaarden. Minimaal wordt er wekelijks nagemeten. Alles wordt in een logboek bijgehouden.
- Bluswateropvang  
Voor de site CC wordt verder ook een nieuwe inkuiping voor bluswater voorzien. Hiertoe worden vier bermen in de wegenis gerealiseerd. Het voorziene bluswateropvangvolume is 3.295 m<sup>3</sup>. Op de riolering worden ter hoogte van het onderhoudsatelier automatische afsluiters geplaatst.

3. Wenst u een relevante veiligheidsstudie toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

☐ ja. Voeg die studie als bijlage E7bis bij het formulier.

☐ Bijlage E7bis

☒ nee

4. Als er een advies van de brandweer is opgesteld naar aanleiding van de aanvraag, voegt u dat advies als bijlage E7ter bij het formulier.

☐ Bijlage E7ter

5. Motiveer waarom het risico op zware ongevallen of rampen al dan niet aanzienlijk is.

*Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening).*

*Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.*

Door het uitvoeren en opvolgen van de nodige brandpreventie maatregelen kan het brandgevaar vroegtijdig opgespoord worden en aldus geminimaliseerd worden. Verder wordt met onderliggende aanvraag een investering voorgesteld waarbij een bluswateropvang voorzien is. Hierdoor kan het bluswater worden opgevangen om extern te worden verwerkt.